

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБОУ СОШ № 314
 Французова И.В.
 « 04 » 06 2025 г.



Дефектная ведомость объемов работ по адресу:

ул. Малая Балканская, дом 44, лит. А

ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербург,

Проект капитального ремонта кабинета химии и лаборантской

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	Примечание
1	2	3	4	5		
1. Демонтаж						
1	Снятие радиаторов	Шт.	5	фото		
2	Демонтаж полов из линолеума	м2	91,0	АР лист 3	71,1+19,9	
3	Демонтаж напольной стяжки 30-40мм	м2	91,0	АР лист 3		
4	Демонтаж оконных блоков	Шт/м2	5/20,0	АР лист 3	2*2*5	
5	Демонтаж дверных блоков	Шт/м2	1/1,89	АР лист 3	0,9*2,1	
6	Отбитие штукатурки стен	м2	181,8	АР лист 3	59,8+122,0	
7	Демонтаж деревянных конструкций подиума	м3	1,14	КР	4,23*1,8*0,15	
8	Демонтаж раковин	Шт.	5	АР лист 3		
9	Демонтаж стояка канализации до подвала d50	М.п.	20,0	ВК		
10	Демонтаж трубы канализационной d50	М.п.	8,8	ВК		
11	Демонтаж стояков ГВС и ХВС D25	М.п.	40,0	ВК		
12	Демонтаж труб хвс и гвс d20	М.п.	17,6	ВК		
2. Ремонтные работы						
1	Устройство полов: стяжка 30мм по сетке	м2	91,0	АР лист 8		
2	Выравнивающий слой: фанера антисептирована с двух сторон - 10 мм (подиум)	м2	7,6	АР лист 8		

3	Линолеум гомогенный негорючий 5мм (подиум)	м2	7,6	АР лист 8		
4	Плитка керамическая 300х300 на пол (лаборантская+ кабинет, кроме подиума)	м2	83,4	АР лист 8		
5	Штукатурка стен	м2	181,8	АР лист 8		
5.1	Шпатлевка и окраска водоэмульсионным и красками	м2	117,0	АР лист 8		
6	Керамическая плитка на стену у раковины 300х300 и в лаборантской	м2	64,8	АР лист 8	5+59,8	
7	Потолок: подвесной Армстронг	м2	91,0	АР лист 8		
8	Оконные заполнения металлопластик трехкамерные	Шт/м2	5/20,0	АР лист 9		
8.1	Ремонт откосов из сэндвича	М2	7,5	(2*2+2)*5*0,25		
8.2	Подоконники ПВХ 400мм	М.п.	10,0			
8.3	Наличники на окна	М.п.	30,0			
8.4	Отливы	М.п.	10,0			
9	Противопожарная дверь 900х2100 Е130	Шт/м2	1/1,89	АР лист 9		
9.1	Наличники на дверь	М.п.	5,1	-	0,9+2,1*2	
10	Установка радиаторов (ранее снятых)	Шт	5	ОВ		
11	Устройство подиума на деревянном каркасе	м2	7,6	КР	4,23*1,8	
12	Плинтус в кабинете химии	М.п.	37,3	-	39,1-0,9*2	
13	Плинтус в лаборантской	М.п.	17,4	-	19,2-0,9*2	

Главный инженер
должность

Главный архитектор
должность

Воробьев А.А.
подпись, инициалы, фамилия

Емельянов Д.А.
подпись, инициалы, фамилия