


Утверждаю: Заведующий ГБДОУ детский сад №133  
Выборгского района Санкт-Петербурга  
*Семин Л.Н. Минина*

Сметы WIZARD



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № 215-р  
Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

город федерального значения Санкт-Петербург

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБДОУ детский сад №133 компенсирующего вида  
Выборгского района Санкт-Петербурга

(наименование стройки)

ГБДОУ детский сад №133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБДОУ детский сад №133 компенсирующего вида  
Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен \_\_\_\_\_

1 квартал 2026 г.

<b>Сметная стоимость</b>	<u>33,47</u> тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	<u>13,06</u> тыс. руб.
<i>в том числе:</i>		Средства на оплату труда машинистов	<u>0</u> тыс. руб.
<b>строительных работ</b>	<u>0</u> тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>16,4136</u> чел.-ч
<b>монтажных работ</b>	<u>0</u> тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	<u>0</u> чел.-ч
<b>оборудования</b>	<u>0</u> тыс. руб.		
<b>прочих затрат</b>	<u>26,78</u> тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
<b>Раздел 1.</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами V=16/100	100 измерений	0,16		0,16					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0736					1 650,54
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48		1,0368			804,92		834,54
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48		1,0368			787,04		816,00
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 650,54</b>
		ФОТ									1 650,54
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%					1 221,40
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%					594,19
		<b>Всего по позиции</b>							<b>21 663,31</b>		<b>3 466,13</b>

2	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	шт	21	21					1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч	6,72					5 348,98									
										2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	3,36	804,92	2 704,53											
										3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16	3,36	787,04	2 644,45											
										<b>Итого прямые затраты</b>						<b>5 348,98</b>											
										ФОТ						5 348,98											
										Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%	74%		3 958,25											
										Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%	36%		1 925,63											
										<b>Всего по позиции</b>						<b>11 232,86</b>											
										3		ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	5	5											
										1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч	5	5							3 979,90					
2-100-06		Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	2,5	804,92	2 012,30																				
3-200-03		Инженер III категории	чел.-ч	0,5	2,5	787,04	1 967,60																				
<b>Итого прямые затраты</b>							<b>3 979,90</b>																				
ФОТ							3 979,90																				
Пр/812-083.0-1		НР Пусконаладочные работы	%	74%	74%		2 945,13																				
Пр/774-083.0		СП Пусконаладочные работы	%	36%	36%		1 432,76																				
<b>Всего по позиции</b>							<b>8 357,79</b>																				
4	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1					1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч	1					795,98									
										2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	0,5	804,92	402,46											
										3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,5	787,04	393,52											
										<b>Итого прямые затраты</b>						<b>795,98</b>											
										ФОТ						795,98											
										Пр/812-083.0-1		НР Пусконаладочные работы	%	74%	74%		589,03										
										Пр/774-083.0		СП Пусконаладочные работы	%	36%	36%		286,55										



	<b>ВСЕГО прочие затраты</b>		<b>21 949,01</b>
	<i>в том числе</i>		
	прочие работы		21 949,01
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		10 451,9
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		10 451,9
	Всего ФОТ ( <i>сравочно</i> )		10 451,9
	Всего накладные расходы		7 734,42
	Всего сметная прибыль		3 762,68
	<b>ВСЕГО по смете</b>		<b>27 436,27</b>
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		13 064,89
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		13 064,89
	эксплуатация машин и механизмов		0
	оплата труда машинистов (ОТм)		0
	материальные ресурсы		0
	-перевозка		0
	Всего ФОТ ( <i>сравочно</i> )		13 064,89
	Всего накладные расходы		9 668,03
	Всего сметная прибыль		4 703,35
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	<b>Сравочно</b>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		16,4136
	затраты труда машинистов		0
	<b>ИИР «входостую»</b>		<b>21 949,01</b>
	<i>в том числе</i>		

421/пр_2020_при л.8_п.1_гр.6	Пусконаладочные работы "вхолостую" Электротехнические устройства	80%		21 949,01
	<b>ПНР «под нагрузкой»</b>			<b>5 487,26</b>
	<i>в том числе</i>			
421/пр_2020_при л.8_п.1_гр.7	Пусконаладочные работы "под нагрузкой" Электротехнические устройства	20%		5 487,26
	Итого			27 436,27
	НДС	$(27\,436,27 * 22\%) = 6\,035,98$	22%	6 035,98
	Итого			<b>33 472,25</b>

Составил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 Стапура У.В.

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

