



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

SmetaWIZARD  
Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 423/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № 215-р  
Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

Наименование субъекта Российской Федерации

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

город федерального значения Санкт-Петербург

Выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБДОУ детский сад №133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

(наименование стройки)

ГБДОУ детский сад №133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБДОУ детский сад №133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
 Основание

(проектная и (или) типовая техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 25,93 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 10,12 тыс. руб.  
 в том числе: Средства на оплату труда машинистов 0 тыс. руб.  
 строительных работ 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 12,716 чел.-ч  
 монтажных работ 0 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0 чел.-ч  
 оборудования 0 тыс. руб.  
 прочих затрат 20,75 тыс. руб.

№ п.л.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами V=10/100	100 измерений	0,1		0,1					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,296					1 031,59
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48		0,648			804,92		521,59
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48		0,648			787,04		510,00
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 031,59</b>
		ФОТ									1 031,59
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%					763,38
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%					371,37
		<b>Всего по позиции</b>							<b>21 663,40</b>		<b>2 166,34</b>

Раздел 1.



Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%	36%					286,55
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1 671,56</b>	<b>1 671,56</b>
<b>5</b>	<b>ГЭСНп01-11-010-02</b>	<b>Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м</b>	<b>измерение</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч		1,62				1 289,49
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,81	0,81			804,92	651,99
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,81	0,81			787,04	637,50
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>1 289,49</b>
		ФОТ							1 289,49
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74%	74%			954,22	
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36%	36%			464,22	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2 707,93</b>	<b>2 707,93</b>
		<b>Итого прямые затраты по разделу I.</b>							<b>10 121,69</b>
		<i>в том числе</i>							
		оплата труда (ОТ)						10 121,69	
		эксплуатация машин и механизмов						0	
		оплата труда машинистов (ОТм)						0	
		материальные ресурсы						0	
		перевозка						0	
		<b>Итого ФОТ (справочно)</b>						10 121,69	
		Итого накладные расходы						7 490,06	
		Итого сметная прибыль						3 643,81	
		Итого оборудование						0	
		Итого прочие затраты						0	
		<b>Итого по разделу I.</b>						<b>21 255,56</b>	
		<i>в том числе</i>							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						0	
		оборудование, отсутствующее в ФРСН						0	
		<i>справочно</i>							
		затраты труда рабочих						12,716	
		затраты труда машинистов						0	
		<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>							

	<b>ВСЕГО прочие затраты</b>		<b>17 004,44</b>
	<i>в том числе</i>		
	прочие работы		17 004,44
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		8 097,35
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		8 097,35
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		5 992,04
	Всего накладные расходы		2 915,06
	Всего сметная прибыль		
	<b>ВСЕГО по смете</b>		<b>21 255,56</b>
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		10 121,69
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		10 121,69
	эксплуатация машин и механизмов		0
	оплата труда машинистов (ОТМ)		0
	материальные ресурсы		0
	перевозка		10 121,69
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		7 490,06
	Всего накладные расходы		3 643,81
	Всего сметная прибыль		0
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		
	<i>Справочно</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		12,716
	затраты труда машинистов		0
	<b>ПНР «входную»</b>		<b>17 004,44</b>
	<i>в том числе</i>		

421/пр_2020_при л.8_п.1_гр.6	Пусконаладочные работы "вхолостую" Электротехнические устройства	80%		17 004,44
	<b>ПНР «под нагрузкой»</b>			<b>4 251,12</b>
	<i>в том числе</i>			
421/пр_2020_при л.8_п.1_гр.7	Пусконаладочные работы "под нагрузкой" Электротехнические устройства	20%		4 251,12
	Итого			21 255,56
	НДС	(21 255,56*22%) = 4 676,22	22%	4 676,22
	Итого			<b>25 931,78</b>

Составил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

*Статура У.В.* Стапура У.В.

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

