

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр

Реализаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 16 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 339/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/лр

Реализаты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реализаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 21.11.2025 № 71782-ИФ09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год", 215-р

78 г. Санкт-Петербург

город Санкт-Петербург

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена вводной группы в ците ГРЦ здания СПб ГБУК ЦБС Кировского района по адресу: г.СПб, Кировский район, ул.Корнеева дом 6
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен		IV -й квартал 2025г. в ФСНБ-2022 (с Изм. 1-16)
Сметная стоимость		52,75 тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ		0,56 тыс.руб.
монтажных работ		33,51 тыс.руб.
оборудования		0,00 тыс.руб.
прочих затрат		9,18 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	10,78 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,03 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	16,49 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,05 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электрика											
1	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля в шите ГРЩ	100 м	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									232,32
		Итого прямые затраты									232,29
		ФОТ									211,38
	Пр/612-101.0-1 НР	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					111,50
	Пр/774-101.0 СП	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					555,20
		Всего по позиции							11 104,00		
2	ГЭСНм08-03-575-01	Прим.Демонтаж: Прибор или аппарат - Выключатель автоматический	шт	1	1	1					
		648/пр_2022_п.145_т.3_стр.4_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЭМ=0,3									188,33
		Итого прямые затраты									188,33
		ФОТ									182,68
	Пр/612-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					96,05
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			470,83		470,83
		Всего по позиции									
3	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат - Выключатель автоматический	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									631,75
		ФОТ									627,76
	Пр/612-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					608,93
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			320,16		320,16
		Всего по позиции							1 573,40		1 573,40
4	ФСБЦ.62.1.05.07-0005	Прим.Выключатель автоматический АЭС 250 ТМФ 160-1600 25кВ, АВВ	шт	1	1	1	9 719,51	1,08	10 497,18		10 497,18
		Сплит-форма город Санкт-Петербург на 4 квартал 2025 года.xlsx									
		Всего по позиции									10 497,18
5	ГЭСНм08-02-405-03	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2	100 м	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									1 220,43
		Итого прямые затраты									1 112,42
		ФОТ									1 079,05
	Пр/612-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					567,33
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			57 767,60		2 888,38
		Всего по позиции					394 812,99	1,16	457 993,07		2 335,71
6	ФСБЦ.21.1.06.09-0138	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х50жк-660	1000 м	0,0051	1	0,0051					
		Сплит-форма город Санкт-Петербург на 4 квартал 2025 года.xlsx									
		Объем=(5*1,02) / 1000									2 335,71
		Всего по позиции									2 335,71
7	ГЭСНм08-02-144-05	Прим.Опрессовка кабеля наконечником. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									699,83
		Итого прямые затраты									699,83
		ФОТ									678,84
	Пр/612-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					366,91
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			21 869,75		1 749,58
		Всего по позиции					3 795,12	1,24	4 705,95		376,48
8	ФСБЦ.20.2.10.04-0007	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50, прим.	100 шт	0,08	1	0,08					
		Сплит-форма город Санкт-Петербург на 4 квартал 2025 года.xlsx									
		Объем=8 / 100									376,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										376,48
9	ГЭСНм08-02-144-07 Прим. Определяющая кабель существующего наконечником. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм ² Объем=5 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 шт	0,05	1	0,05						879,41 879,41 853,03 448,50 2 198,53
10	ФСБЦ-20.2.10.04-0007 Слит-форма город Санкт-Петербург на 4 квартал 2025 года.xlsx Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50, прим. Объем=5 / 100 Всего по позиции	100 шт	0,05	1	0,05	3 795,12	1,24		4 705,95		235,30
11	ФСБЦ-25.2.01.01-0014 Слит-форма город Санкт-Петербург на 4 квартал 2025 года.xlsx Бирки кабельные маркировочные пластмассовые Объем=5 / 100 Всего по позиции	100 шт	0,2	1	0,2	235,73	0,96		226,30		45,26
12	ГЭСНм08-02-163-02 Прим. Задатка концевая для 3,5-жильного кабеля, напряжением до 1 кВ, сечением одной жилы: до 120 мм ² Итого прямые затраты ФОТ	шт	1	1	1						933,75 798,41 774,46 407,19 2 131,37
13	ФСБЦ-20.2.09.08-1145 Слит-форма город Санкт-Петербург на 4 квартал 2025 года.xlsx Прим. Муфта кабельная концевая без наконечников, 1ПКБ(Н) Тп-5х(35-50), сечением жил 35-50 мм ² Объем=20 / 100 Всего по позиции	шт	1	1	1	538,96	1,87		1 007,86		1 007,86
14	ГЭСНм08-03-576-01 Монтажная рейка Объем=0,16 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	* 100 м	0,0016	1	0,0016						1 007,86
15	ФСБЦ-20.2.08.01-0001 Слит-форма город Санкт-Петербург на 4 квартал 2025 года.xlsx Прим. DIN-рейки металлочисленные, оцинкованные, размеры 7,5х35 мм Объем=1 / 100 Всего по позиции	100 шт	0,01	1	0,01	3 982,06	1,34		5 335,96		53,36
16	ГЭСНм08-03-575-01 Прибор или аппарат Итого прямые затраты ФОТ	шт	3	1	3						53,36
17	ФСБЦ-20.4.01.03-0006 Слит-форма город Санкт-Петербург на 4 квартал 2025 года.xlsx Прим. Амперметр ТДМ А45Д 200/5А-1,5 (din-рейка) SQ1102-0302 (на три фазы) Объем=1 / 100 Всего по позиции	шт	3	1	3	863,84	1,22		1 053,88		3 161,64
	Итого по разделу 1 Электрика : Всего прямые затраты (справочно) в том числе:										24 542,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									6 411,90
		Эксплуатация машин									65,48
		Оплата труда машинистов (Отм)									34,27
		Материалы									18 030,62
		Строительные работы									555,20
		в том числе:									
		оплата труда									232,03
		эксплуатация машин и механизмов									0,03
		оплата труда машинистов (Отм)									0,26
		накладные расходы									211,38
		сметная прибыль									111,50
		Монтажные работы									33 506,51
		в том числе:									
		оплата труда									6 179,87
		эксплуатация машин и механизмов									65,45
		оплата труда машинистов (Отм)									34,01
		материалы									18 030,62
		накладные расходы									6 027,48
		сметная прибыль									3 169,08
		Всего ФОТ (справочно)									6 446,17
		Всего накладные расходы (справочно)									6 238,86
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 280,58
		Всего по разделу 1 Электрика									34 061,71
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									10,92828
		Затраты труда машинистов									0,049546
Раздел 2. ПНР											
18	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроотребителям	шт	2	1	2					
		Итого прямые затраты									503,13
		ФОТ									503,13
		Пр/612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы	%	74		74					372,32
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы	%	36		36					181,13
		Всего по позиции									1 056,58
19	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	6	1	6					
		Итого прямые затраты									3 867,79
		ФОТ									3 867,79
		Пр/612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы	%	74		74					2 862,16
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы	%	36		36					1 392,40
		Всего по позиции									8 122,35
		Итого по разделу 2 ПНР :									1 353,73
		Всего прямые затраты (справочно)									4 370,92
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 370,92
		Прочие затраты									9 178,93
		Пусконаладочные работы									9 178,93
		в том числе:									
		оплата труда									4 370,92
		накладные расходы									3 234,48
		сметная прибыль									1 573,53
		Всего ФОТ (справочно)									4 370,92
		Всего накладные расходы (справочно)									3 234,48
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 573,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по разделу 2 ПНР										9 178,93
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					5,56					
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										28 913,19
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										10 782,82
	Эксплуатация машин										65,48
	Оплата труда машинистов (Отм)										34,27
	Материалы										18 030,62
	Строительные работы										555,20
	в том числе:										
	оплата труда										232,03
	эксплуатация машин и механизмов										0,03
	оплата труда машинистов (Отм)										0,26
	накладные расходы										211,38
	сметная прибыль										111,50
	Монтажные работы										33 506,51
	в том числе:										
	оплата труда										6 179,87
	эксплуатация машин и механизмов										65,45
	оплата труда машинистов (Отм)										34,01
	материалы										18 030,62
	накладные расходы										6 027,48
	сметная прибыль										3 169,08
	Прочие затраты										9 178,93
	Пусконаладочные работы										9 178,93
	в том числе:										
	оплата труда										4 370,92
	накладные расходы										3 234,48
	сметная прибыль										1 573,53
	Всего										43 240,64
	Всего ФОТ (справочно)										10 817,09
	Всего накладные расходы (справочно)										9 473,34
	Всего сметная прибыль (справочно)										4 854,11
	НДС 22%										9 512,94
	ВСЕГО по смете										52 753,58
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										



СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ
 СПб ГБУ «Служба заказчика Администрации Кировского района Санкт-Петербурга»

16.48828
 0,049548

(подпись) *И.И.* (Ф.И.О.)

« 25 » *Июль* 20*16*г.

(Насимова С.Н.)

(Яницкий Р.А.)

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

И.И.