

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

**Директор ДШИ им. П. А. Серебрякова
Нагорный В. В.**



SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

78. г. Санкт-Петербург

(наименование стройки)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-01

Текущий ремонт помещений по адресу: Загородный пр., д 15Б

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 170,95 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 170,95 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих затрат 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 41,5 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,27 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 76,0916939 чел.-ч

Нормативные затраты труда машинистов 0,4676025 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. 4 класс											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стены											
1	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм V=8,5/100	100 м2	0,085		0,085					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,261					10 637,27
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		19,261			552,27		10 637,27
	2	ЭМ									62,25
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14195					81,24
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3 грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,085			693,64		58,96
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,085			599,22		50,93

	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,05695	37,32	1,55	57,85		3,29
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,67		0,05695			532,14		30,31
	4	М									838,88
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,02975	35,71	1,42	50,71		1,51
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,187	3 392,36	1,32	4 477,92		837,37
		Итого прямые затраты									11 619,64
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,2873			0		0
		ФОТ									10 718,51
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					9 539,47
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 716,14
		Всего по позиции									25 875,25
2	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен V=8,5/100	100 м2	0,085		0,085					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кот=1,15; Кэм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,25799					2 322,99
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	4,25799			545,56		2 322,99
	2	ЭМ									10,63
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0180625					10,68
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,002125	30,61	1,55	47,45		0,1
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,02	1,25	0,002125			532,14		1,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0159375			660,72		10,53

	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,15	1,25	0,0159375			599,22		9,55
		4 М									434,55
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0714	531,44	1,44	765,27		54,64
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,02635	56,11	1,56	87,53		2,31
	[14.5.11.02-0101]	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,004335	52 790,33	1,65	87 104,04		377,6
		Итого прямые затраты									2 778,85
2.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	30		2,55	139,11	1,86	258,74		659,79
2.2	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		1,7	68,29	1,59	108,58		184,59
		ФОТ									2 333,67
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 100,3
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					971,97
		Всего по позиции									6 695,5
3	ГЭСНр62-01-016-05	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% <i>У=62,0/100</i>	100 м2	0,629		0,629					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,5427					8 914,03
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,3		16,5427			538,85		8 914,03
		2 ЭМ									28,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,10064					56,08
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0629	37,32	1,55	57,85		3,64
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1		0,0629			532,14		33,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,03774			660,72		24,94

	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,03774			599,22		22,61
		4М									6 829,76
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,4		0,2516	35,71	1,42	50,71		12,76
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2		2,0128	18,59	1,44	26,77		53,88
	[01.7.08.04-0003]	Мел природный молотый	т	0,012		0,007548	3 616,92	1,44	5 208,36		39,31
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64		1,66056	2 507,62	1,44	3 610,97		5 996,23
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,5032	531,44	1,44	765,27		385,08
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	2,43		1,52847	93,01	1,23	114,4		174,86
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0064		0,0040256	25 237,94	1,65	41 642,6		167,64
		Итого прямые затраты									15 828,45
3.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	67		42,143	139,11	1,86	258,74		10 904,08
		ФОТ									8 970,11
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					8 073,1
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					4 126,25
		Всего по позиции									38 931,88
Потолок											
4	ГЭСНр61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм V=6/100	100 м2	0,06		0,06					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,812					9 397,57
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	280,2		16,812			558,98		9 397,57
		2 ЭМ									46,2
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1062					60,74

	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,05		0,063			693,64		43,7
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,05		0,063			599,22		37,75
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72		0,0432	37,32	1,55	57,85		2,5
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,72		0,0432			532,14		22,99
		4 М									621,7
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м ³	0,35		0,021	35,71	1,42	50,71		1,06
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	2,31		0,1386	3 392,36	1,32	4 477,92		620,64
		Итого прямые затраты									10 126,21
4.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,2028			0		0
		ФОТ									9 458,31
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					8 417,9
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					4 161,66
		Всего по позиции									22 705,77
5	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков V=6/100	100 м ²	0,06		0,06					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,347					2 371,55
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1,15	4,347			545,56		2 371,55
		2 ЭМ									8
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0135					7,99

	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0015	30,61	1,55	47,45		0,07
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0015			532,14		0,8
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,25	0,012			660,72		7,93
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,25	0,012			599,22		7,19
		4 М									327,64
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0504	531,44	1,44	765,27		38,57
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0186	56,11	1,56	87,53		1,63
	[14.5.11.02-0101]	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,0033	52 790,33	1,65	87 104,04		287,44
		Итого прямые затраты									2 715,18
5.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	33		1,98	139,11	1,86	258,74		512,31
5.2	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	22		1,32	68,29	1,59	108,58		143,33
		ФОТ									2 379,54
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 141,59
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					991,08
		Всего по позиции									6 503,49
6	ГЭСНр62-01-017-05	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,25		0,25					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,525					4 593,7
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	34,1		8,525			538,85		4 593,7
		2 ЭМ									11,36
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04					22,29

	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,025	37,32	1,55	57,85		1,45
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,1	0,025			532,14		13,3
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,015			660,72		9,91
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06	0,015			599,22		8,99
	4	М								2 871,76
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,4	0,1	35,71	1,42	50,71		5,07
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2	0,8	18,59	1,44	26,77		21,42
	[01.7.08.04-0003]	Мел природный молотый	т	0,012	0,003	3 616,92	1,44	5 208,36		15,63
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64	0,66	2 507,62	1,44	3 610,97		2 383,24
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6	0,4	531,44	1,44	765,27		306,11
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	2,43	0,6075	93,01	1,23	114,4		69,5
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0068	0,0017	25 237,94	1,65	41 642,6		70,79
		Итого прямые затраты								7 499,11
6.1	[14.3.02.01-0393]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	67	16,75	139,11	1,86	258,74		4 333,9
		ФОТ								4 615,99
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%	90%					4 154,39
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%	46%					2 123,36
		Всего по позиции								18 110,76
Плинтус, порожки										
7	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов V=20/100	100 м	0,2	0,2					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,754					367,52
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	0,754			487,43		367,52

		Итого прямые затраты								367,52
7.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,022			0	0
		ФОТ								367,52
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%				327,09
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%				180,08
		Всего по позиции								874,69
8	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных V=20/100	100 м	0,2		0,2				
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэл=1,15; Кэлм=1,25)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,7664				939,97
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,68	1,15	1,7664		532,14		939,97
		2 ЭМ								13,35
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0225				13,31
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0025	37,32	1,55	57,85	0,14
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,01	1,25	0,0025			532,14	1,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,02			660,72	13,21
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,08	1,25	0,02			599,22	11,98
		4 М								5,66
	[01.7.15.06-0122]	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0003		0,00006	76 110,2	1,24	94 376,65	5,66
		Итого прямые затраты								972,29
8.1	[11.1.01.14-0032]	Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, покрытый лаком, сечение 44х47 мм	м	101		20,2	182,19	1,48	269,64	5 446,73
		ФОТ								953,28
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%				960,91

11	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных V=22/100	100 м	0,22		0,22					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; КЭМ=1,25; КотМ=1,25; КЭМ=1,15; КЭММ=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,94304					1 033,97
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,68	1,15	1,94304			532,14		1 033,97
		2 ЭМ									14,7
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02475					14,64
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00275	37,32	1,55	57,85		0,16
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,01	1,25	0,00275			532,14		1,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,022			660,72		14,54
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,08	1,25	0,022			599,22		13,18
		4 М									6,23
	[01.7.15.06-0122]	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0003		0,000066	76 110,2	1,24	94 376,65		6,23
		Итого прямые затраты									1 069,54
11.1	[11.1.01.14-0032]	Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, покрытый лаком, сечение 44x47 мм	м	101		22,22	182,19	1,48	269,64		5 991,4
		ФОТ									1 048,61
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 057
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					579,36
		Всего по позиции									8 697,3
12	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) V=1,5/100	100 м	0,015		0,015					

	эксплуатация машин и механизмов			195,07
	оплата труда машинистов (ОТм)			266,97
	материальные ресурсы			40 898,85
	перевозка			785,16
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			41 769,55
	Всего накладные расходы			37 636,59
	Всего сметная прибыль			18 837,73
	ВСЕГО по смете			140 122,95
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			83 648,63
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			41 502,58
	эксплуатация машин и механизмов			195,07
	оплата труда машинистов (ОТм)			266,97
	материальные ресурсы			40 898,85
	перевозка			785,16
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			41 769,55
	Всего накладные расходы			37 636,59
	Всего сметная прибыль			18 837,73
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			76,0916939
	затраты труда машинистов			0,4676025
	Итого			140 122,95
	НДС	(140 122,95*22%) = 30 827,05	22%	30 827,05
	Итого			170 950

Составил:

Богданова Е.А.

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]