

Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 11 августа 2022 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



_____ 2026 года

_____ 2026 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр

ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского»
(наименование стройки)

СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Выполнение работ по текущему ремонту пристройки для вывода вентиляционной камеры в здании СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского», по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 14/16 литера А

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом

Основание Пересчет. Дефектная ведомость исп. Аристов Н.Ю.(вх №26/1-291 от 04.03.2026 г.)
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Наименование субъекта Российской Федерации 78. г. Санкт-Петербург

Наименование зоны субъекта Российской Федерации город Санкт-Петербург

Сметная стоимость 385,65 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	<u>357,59</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>80,94</u> тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	<u>1,96</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>143,71</u> чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>2,67</u> чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.¹		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Кровля									
1	ГЭСН12-01-007-08	Демонтаж кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов Объем=8,5/100 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_с_т6.3 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	100 м2	0,085	1	0,085			
		Итого прямые затраты							2 752,72
		ФОТ							2 713,47
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			2 661,91
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 314,68
		Всего по позиции					79 168,35		6 729,31
2	ГЭСНр58-01-001-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Объем=8,5/100	100 м2	0,085	1	0,085			
		Итого прямые затраты							712,07
		ФОТ							671,09
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			603,98
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			308,70
		Всего по позиции					19 114,71		1 624,75
3	ГЭСНр58-01-012-01	Устройство обрешетки сплошной из досок Объем=8,5/100	100 м2	0,085	1	0,085			
		Итого прямые затраты							1 354,35
		ФОТ							1 268,10
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 141,29
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			583,33
		Всего по позиции					36 223,18		3 078,97
4	ГЭСН26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Объем=8,5/100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	100 м2	0,085	1	0,085			
		Итого прямые затраты							145,01
		ФОТ							144,12
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			125,82
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			67,38
		Всего по позиции					3 978,94		338,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ФСБЦ-14.2.02.11-1002	Состав огнезащитный пропиточный антипирен для поверхностной обработки древесины (Материалы) Объем=0,6*8,5 Всего по позиции	кг	5,1	1	5,1	161,02		821,20
6	ГЭСН12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа с полимерным покрытием толщ. 0,3 мм. Объем=8,5/100 421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,085	1	0,085			2 188,16 2 080,95 2 041,41 1 008,22
		Всего по позиции					61 621,06		5 237,79
7	ФСБЦ-08.3.09.02-0042	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,4 (Кровли) Всего по позиции	м2	8,5	1	8,5	419,39		3 564,82
		Всего по разделу 1 Кровля							21 395,05
Раздел 2. Стены									
8	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Объем=26,56*0,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.2-1 Пр/774-040.2	м3	6,64	1	6,64			27 519,05 26 036,22 23 692,96 13 538,83
		Всего по позиции					9 751,63		64 750,84
9	ГЭСН46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см Объем=12/100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-1 Пр/774-040.1	100 шт	0,12	1	0,12			6 660,69 6 019,02 6 199,59 3 551,22
		Всего по позиции					136 762,50		16 411,50
10	ГЭСН08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м	м3	5,62	1	5,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Итого прямые затраты							14 515,35
		ФОТ							13 374,29
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			13 240,55
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			7 844,02
		Всего по позиции					6 334,51		35 599,92
11	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,11521	1	0,11521	15 052,00		1 734,14
		(Конструкции из кирпича и блоков)							
		Всего по позиции							1 734,14
12	ФСБЦ-05.2.02.09-0011	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В1,5	м3	5,6762	1	5,6762	5 144,44		29 200,87
		(Конструкции из кирпича и блоков)							
		Всего по позиции							29 200,87
13	ГЭСН08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0068438	1	0,0068438			
		Объем=3,08*2,222/1000							
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Итого прямые затраты							226,99
		ФОТ							223,35
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			221,12
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			130,99
		Всего по позиции					84 616,73		579,10
14	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	3,08	1	3,08	142,09		437,64
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							
		Всего по позиции							437,64
15	ГЭСН13-08-016-01	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором: водным ГЮК-10	100 м2	0,56	1	0,56			
		Объем=56/100							
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Итого прямые затраты							2 067,10
		ФОТ							1 411,97
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			1 194,53
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			612,09
		Всего по позиции					6 917,36		3 873,72
16	ГЭСНр65-03-006-01	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,01	1	0,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Объем=1 / 100							
		Итого прямые затраты							249,32
		ФОТ							245,85
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			253,23
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			127,84
		Всего по позиции					63 039,00		630,39
17	ФСБЦ-19.2.03.05-0042	Решетка стальная нерегулируемая	м2	4,62	1	4,62	7 770,43		35 899,39
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))							
		Объем=2,2*2,1							
		Всего по позиции							35 899,39
18	ГЭСН15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,28	1	0,28			
		Объем=28/100							
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Итого прямые затраты							3 908,29
		ФОТ							3 582,62
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 224,36
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 492,16
		Всего по позиции					30 802,89		8 624,81
19	ФСБЦ-04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, класс В7,5 (М100)	т	0,01484	1	0,01484	15 405,84		228,62
		(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))							
		Всего по позиции							228,62
20	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,01288	1	0,01288	112 199,40		1 445,13
		(Отделочные работы)							
		Всего по позиции							1 445,13
21	ФСБЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	5,04	1	5,04	126,57		637,91
		(Отделочные работы)							
		Всего по позиции							637,91
22	ГЭСН15-01-002-01	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: до 2	100 м2	0,0402	1	0,0402			
		Объем=4,02/100							
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Итого прямые затраты							14 037,88
		ФОТ							13 846,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12 462,18
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5 767,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции					802 668,66		32 267,28
23	ФСБЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75 (Отделочные работы)	м3	0,144722	1	0,144722	4 763,38		689,37
		Всего по позиции							689,37
24	ФСБЦ-13.1.03.01-0094	Плита из известняка, облицовочная, полированная, месторождение Мелехово-Федотовское, размеры 300х600 мм, толщина 50 мм (Отделочные работы)	м2	3,9798	1	3,9798	5 163,34		20 549,06
		Всего по позиции							20 549,06
25	ГЭСН46-03-014-02	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм Объем=6/100	100 отверстий	0,06	1	0,06			
		Итого прямые затраты							257,93
		ФОТ							253,19
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			260,79
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			149,38
		Всего по позиции					11 135,00		668,10
26	ГЭСН46-03-014-15	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-02 Объем=6/100 изменение глубины до 1000мм. ПЗ=80 (ОЗП=80; ЭМ=80 к расх.; ЗПМ=80; МАТ=80 к расх.; ТЗ=80; ТЗМ=80)	100 отверстий	0,06	1	0,06			
		Итого прямые затраты							884,97
		ФОТ							868,45
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			894,50
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			512,39
		Всего по позиции					38 197,67		2 291,86
27	ГЭСН06-03-004-12	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг 421/пр_2020_л.58_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,05724	1	0,05724			
		Итого прямые затраты							2 201,63
		ФОТ							2 175,92
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			1 997,49
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			1 072,73
		Всего по позиции					92 100,80		5 271,85
28	ФСБЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,05724	1	0,05724	150 765,74		8 629,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									8 629,83
29	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=3/100	100 м3	0,03	1	0,03			
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		Итого прямые затраты							11 683,09
		ФОТ							7 984,43
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			7 329,71
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			3 936,32
		Всего по позиции					764 970,67		22 949,12
30	ФСБЦ-04.1.02.05-0288	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	3,06	1	3,06	4 988,35		15 264,35
		Всего по позиции							15 264,35
Всего по разделу 2 Стены -									308 634,80
Раздел 3. Строительный мусор									
31	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	13,28	1	13,28	1 300,99		17 277,15
		Всего по позиции							17 277,15
32	02-15-1-01-0098	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 98 км	1т груза	13,28	1	13,28	774,10		10 280,05
		Всего по позиции							10 280,05
Всего по разделу 3 Строительный мусор									27 557,20
Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							238 024,13
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							80 942,92
		Эксплуатация машин							6 322,45
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 956,99
		Материалы							121 244,57
		Перевозка							27 557,20
		Строительные работы							357 587,05
		Строительные работы							330 029,85
		в том числе:							
		оплата труда							80 942,92
		эксплуатация машин и механизмов							6 322,45
		оплата труда машинистов (Отм)							1 956,99
		материалы							121 244,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы							77 545,42
		сметная прибыль							42 017,50
		Перевозка							27 557,20
		Всего ФОТ (справочно)							82 899,91
		Всего накладные расходы (справочно)							77 545,42
		Всего сметная прибыль (справочно)							42 017,50
		НК ст.149 п.15 Компенсация затрат на оплату НДС на материалы, оборудование и эксплуатацию механизмов. (МАТ+Об+ЭМ)*0,22							28 064,74
		ВСЕГО по смете							385 651,79
		справочно:							
		Затраты труда рабочих						143,7104939	
		Затраты труда машинистов						2,6686444	

**ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ**

Составил:

Алимова

(/Л.Б. Алимова/ инженер ПСО «СПб ГБУ Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Ермошина 05.03.2016

(/В.В. Ермошина/ И.О.начальника ПСО «СПб ГБУ Служба заказчика администрации Кронштадтского района»)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]