

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

город федерального значения Санкт-Петербург

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

"Детский оздоровительный лагерь "Возрождение" СОШ №91 Ленинградская область пос.Рошино ул.Пионерская д.2

Детский оздоровительный лагерь "Возрождение" СОШ №91 Ленинградская область пос.Рошино ул.Пионерская д.2
(наименование стройки)

Детский оздоровительный лагерь "Возрождение" СОШ №91 Ленинградская область пос.Рошино ул.Пионерская д.2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-

на дополнительные работы по ремонту помещений №7 и №8, холлов первого и второго этажей первого корпуса

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 596,36 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

188,02 тыс. руб.

в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

2,49 тыс. руб.

строительных работ

Нормативные затраты труда рабочих

351,1900428 чел.-ч

монтажных работ
оборудования
прочих затрат

0 тыс. руб.
0 тыс. руб.
0,32 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

4,622312 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Сметная стоимость, руб.		
				на единицу измерения	коэффициенты				на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Помещения №7, №8 первого и второго этажей											
1	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Примечание: Расчистка от покрасок; V=43.3/100	100 м2	0,433		0,433					
	1-100-31	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,4786					5 646,39
		Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		10,4786			538,85		5 646,39
		2 ЭМ									2,5
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0433					23,04
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0433	37,32	1,55	57,85		2,5
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0433			532,14		23,04
		4М									66,14
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,01		0,00433	35,71	1,42	50,71		0,22
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,014722	3 392,36	1,32	4 477,92		65,92
		Итого прямые затраты									5 738,07
		ФОТ									5 669,43
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					5 045,79
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 494,55
		Всего по позиции							30 666,07		13 278,41
2	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных V=14,84/100	100 м2	0,1484		0,1484					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,386488					1 650,68
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		3,386488			487,43		1 650,68
		Итого прямые затраты									1 650,68

2.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,68264			0		0
		ФОТ									1 650,68
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					1 502,12
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					858,35
		Всего по позиции							27 029,31		4 011,15
3	ГЭСН15-02-031-08	Насечка поверхности: стен V=80,7/100	100 м2	0,807		0,807					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кзтм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,33785					18 272,54
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37	1,15	34,33785			532,14		18 272,54
		Итого прямые затраты									18 272,54
		ФОТ									18 272,54
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					16 445,29
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					7 610,51
		Всего по позиции							52 451,47		42 328,34
4	ГЭСН15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен V=14,84/100	100 м2	0,1484		0,1484					

4.1	[08.1.02.17-0031]	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10x10 мм ФОТ	м2	108			197,66	1,06	209,52	3 358,02
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				11 379,88 10 241,89
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				4 739,72
5	ГЭСН15-02-019-03	Всего по позиции Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен V=80,7/100	100 м2	0,807		0,807			216 481,27	32 125,82
	421/пр_2020_п.58_п п.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				30,1523445			16 045,27
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15		30,1523445		532,14	16 045,27
	2	ЭМ								48,54
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25		0,9381375 0,020175		1 659,09	33,47
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,02	1,25		0,020175		688,66	13,89
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25		0,2118375		57,85	12,25
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,21	1,25		0,2118375		532,14	112,73

[91.07.08-024]	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,706125	2,31	1,73	4	2,82
4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7	1,25	0,706125			532,14	375,76
[01.7.03.01-0001]	4М Вода	м3	0,51		0,41157	35,71	1,42	50,71	20,87
5.1	Итого прямые затраты								16 617,06
[04.3.02.13-0223]	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)	т	0,85		0,68595	2 980,05	1,35	4 023,07	2 759,62
5.2	[14.4.01.15-0002] Грунтовка акриловая на лагексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	20		16,14	118,78	1,29	153,23	2 473,13
	ФОТ								16 547,65
Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				14 892,89
Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				6 892,1
6	Всего по позиции							54 070,38	43 634,8
ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	1,3894		1,3894				
	Примечание: До толщины 3 мм; V=138,94/100								
1-100-29	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			49,782202				26 268,57
	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35,83		49,782202			527,67	26 268,57
	2 ЭМ								66,93
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,306036				699,34
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,027788			1 659,09	46,1
4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,027788			688,66	19,14
[91.06.06-048]	Подъемники одномячтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,291774	37,32	1,55	57,85	16,88

4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21				0,291774				532,14		155,26
[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71				0,986474	2,31	1,73	4			3,95
4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71				0,986474				532,14		524,94
[01.7.03.01-0001]	4М Вода	м3	0,513				0,7127622	35,71	1,42	50,71			36,14
	Итого прямые затраты												27 070,98
6.1	04.3.02.05-1001 Смеси сухие гипсовые безусадочные шпательные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм	кг	256,5				356,3811			14,31			5 099,81
6.2	[14.4.01.02-0012] Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20				27,788	68,29	1,59	108,58			3 017,22
	ФОТ												26 967,91
Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%				89%						24 001,44
Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%				44%						11 865,88
7	ГЭСН15-04-007-03 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску V=138,94/100	100 м2	1,3894				1,3894			51 141,02			71 055,33
421/пр_2020_п.58_п.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (КЭМ=1,25; КЗТ=1,15; КЗТМ=1,25)												
1-100-33	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	32,73	1,15			52,2963213				552,27		28 881,69
		чел.-ч					52,2963213						28 881,69

	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71			2,31	1,73	4	3,34
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71			0,835812		532,14	444,77
	[01.7.03.01-0001]	4М Вода	м3	0,513			0,6039036	1,42	50,71	30,62
		Итого прямые затраты								22 936,48
8.1	04.3.02.05-1001	Смеси сухие гипсовые безусадочные шпательные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм	кг	256,5			301,9518		14,31	4 320,93
8.2	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20			23,544	1,59	108,58	2 556,41
	Пр/812-095.0-1	ФОТ								22 849,16
	Пр/774-095.0	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%			89%			20 335,75
		СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%			44%			10 053,63
		Всего по позиции							51 141,01	60 203,2
9	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен $V=(18,46*2)/100$	100 м2	0,3692			0,3692			
	421/пр_2020_п.58_п.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				1,974297			1 183,04
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15		1,974297		599,22	1 183,04
	2	ЭМ								3,32
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,00923			5,23

[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота польема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,004615	37,32	1,55	57,85		0,27
4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,004615			532,14		2,46
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,004615			660,72		3,05
4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,004615			599,22		2,77
[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03692	56,11	1,56	87,53		3,23
	Итого прямые затраты									1 194,82
9.1	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, ладопоницаемая	кг	10,3	3,80276	68,29	1,59	108,58		412,9
	Пр/812-015.0-1; 812/гр_2020_п.25	ФОТ	100%	0,9	90%					1 188,27
	Пр/774-015.0; 774/гр_2020_п.16	НР Отделочные работы	49%	0,85	41,65%					1 069,44
		СП Отделочные работы								494,91
10	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,307	0,307			8 591,74		3 172,07
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	24,2		7,4294			538,85		4 003,33
		2 ЭМ			7,4294					1,78
		ОТм (ЗТм)			0,0307					16,34
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота польема 45 м	маш.-ч	0,1	0,0307	37,32	1,55	57,85		1,78
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	0,1		0,0307			532,14		16,34
	[01.7.03.01-0001]	Вода	0,01		0,00307	35,71	1,42	50,71		46,9
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	0,034		0,010438	3 392,36	1,32	4 477,92		46,74
		Итого прямые затраты								4 068,35
		ФОТ								4 019,67

	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,06			0,922412	3 392,36	1,32	4 477,92	4 130,49
		Итого прямые затраты									23 600,28
		ФОТ									19 422,13
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%			89%				17 285,7
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%			44%				8 545,74
13	ГЭСН09-03-050-01	Всего по позиции Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля $V=(18*2)/100$	100 м	0,36			0,36			56 805,01	49 431,72
	421/пр_2020_п.58_п.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				5,22468				3 025,61
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,62	1,15		5,22468			579,1	3 025,61
	2	ЭМ									14,87
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,0225				13,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25		0,0225			660,72	14,87
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25		0,0225			599,22	13,48
		4М									51,73
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,836			1,74096			8,5	14,8
	[01.7.15.14-0166]	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т	0,00075			0,00027		1,24	136 783,11	36,93
13.1	[09.2.01.05-0091]	Итого прямые затраты Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10x10 мм, толщина 1,5 мм	м	100			36			64,65	3 105,69
		ФОТ									2 327,4
											3 039,09

	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%				2 543,72
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%				1 601,6
14	ГЭСН15-02-031-08	Всего по позиции Насечка поверхности: стен V=22,5/100	100 м2	0,225		0,225			26 606,69	9 578,41
	421/пр_2020_п.58_п п.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзлм=1,25)								
	1-100-30	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,57375				5 094,58
		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37	1,15	9,57375		532,14		5 094,58
		Итого прямые затраты								5 094,58
		ФОТ								5 094,58
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				4 585,12
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				2 121,89
15	ГЭСНр61-01-001-06	Всего по позиции Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм V=22,5/100	100 м2	0,225		0,225			52 451,51	11 801,59
	1-100-27	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,85175				5 629,13
		Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	48,23		10,85175		518,73		5 629,13
		2 ЭМ								8,72
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,15075				80,22
	[91.06.06-048]	Подъемники одномащтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,15075	37,32	1,55	57,85	8,72
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,15075			532,14	80,22

16	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,68			0,68		1 300,99	884,67
		Всего по позиции								884,67
17	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на	т	0,68			0,68		354,96	241,37
		Всего по позиции								241,37
18	ТЦ_00.00.00_78_4 703061004_01.01.20 26_01_1.1	Прием смешанных отходов IV-V классов опасности на размещение Примечание: расчет 1800 кг/м3; исходя из т.ч. сборника ГЭСН46; V=0,68/1,8	м3	0,38			0,38		700	266
		Всего по позиции								266
		Итого прямые затраты по разделу 3. Мусор								1 126,04
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								0
		эксплуатация машин и механизмов								0
		оплата труда машинистов (ОТм)								0
		материальные ресурсы								0
		перевозка								1 126,04
		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)								0
		Итого накладные расходы								0
		Итого сметная прибыль								0
		Итого оборудование								0
		Итого прочие затраты								266
		Итого по разделу 3. Мусор								1 392,04
		<i>в том числе</i>								
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН								0
		<i>справочно</i>								
		затраты труда рабочих								0
		затраты труда машинистов								0
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ								

	ВСЕГО строительные работы		488 554,14
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		236 274,87
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		188 020,45
	эксплуатация машин и механизмов		408,19
	оплата труда машинистов (ОТм)		2 488,44
	материальные ресурсы		44 231,75
	перевозка		1 126,04
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		190 508,89
	Всего накладные расходы		170 436,68
	Всего сметная прибыль		81 842,59
	ВСЕГО прочие затраты		266
	<i>в том числе</i>		
	прочие затраты		266
	ВСЕГО по смете		488 820,14
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		236 274,87
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		188 020,45
	эксплуатация машин и механизмов		408,19
	оплата труда машинистов (ОТм)		2 488,44
	материальные ресурсы		44 231,75
	перевозка		1 126,04
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		190 508,89
	Всего накладные расходы		170 436,68
	Всего сметная прибыль		81 842,59
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		266
	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		351,19000428
	затраты труда машинистов		4,622312
	Итого		488 820,14
	НДС	(488 820,14*22%) = 107 540,43	107 540,43
		22%	

