

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Полы											
1	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,8544	1	0,8544					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,221088			487,43		1 570,05
		Итого прямые затраты									1 570,05
		ФОТ									1 570,05
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 397,34
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					769,32
		Всего по позиции							4 373,49		3 736,71
2	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,9613	1	0,9613					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		10,949207			487,43		5 336,97
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,124969	37,32	1,55	57,85		7,23
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,124969			532,14		66,50
		Итого прямые затраты									5 410,70
		ФОТ									5 403,47
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 809,09
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 647,70
		Всего по позиции							13 385,51		12 867,49
3	ГЭСН11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м2	0,9613	1	0,9613					
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения									
	.1_пр.3	без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,38	68,0277403			635,00		43 197,62
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,5 (1,2*1,15)	0,0432585	37,32	1,55	57,85		2,50
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,5 (1,2*1,25)	0,0432585			532,14		23,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,5 (1,2*1,25)	0,0720975			660,72		47,64
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,5 (1,2*1,25)	0,0720975			599,22		43,20
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,5 (1,2*1,25)	12,97755	13,11	1,34	17,57		228,02
	ФСБЦ-01.6.03.01-1006	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,0 мм	м2	102		98,0526	966,68	1,25	1 208,35		118 481,86
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,9613	170,43	1,44	245,42		235,92
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,9613	56,11	1,56	87,53		84,14
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		49,9876	113,39	1,74	197,30		9 862,55
		Итого прямые затраты									172 206,47
		ФОТ									43 263,84
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					43 609,95
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					23 903,27
		Всего по позиции							249 370,32		239 719,69
3.1	ФСБЦ-14.5.11.10-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная полимерная с минеральными наполнителями (Полы)	т	0,0018265	1	0,0018265	29 215,60	1,65	48 205,74		88,05

Всего по позиции										88,05
4	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,8544	1	0,8544				
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения										
.1_гр.3 Без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,68	1,38	9,055273			532,14	4 818,67
	91.06.06-048	Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,5	0,012816	37,32	1,55	57,85	0,74
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,5	0,012816			532,14	6,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,5	0,102528			660,72	67,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,5	0,102528			599,22	61,44
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0003		0,0002563	76 110,20	1,24	94 376,65	24,19
Итого прямые затраты										4 979,60
ФОТ										
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8				4 886,93
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				2 700,03
Всего по позиции										14 753,82
4.1	ФСБЦ-11.1.01.14-0024	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 19x54 мм (Полы)	м	86,2944	1	86,2944	47,69	1,48	70,58	6 090,66
Всего по позиции										6 090,66
Итого по разделу 1 Полы :										
Всего прямые затраты (справочно)										190 345,53
в том числе:										
Оплата труда рабочих										54 923,31
Эксплуатация машин										353,87
Оплата труда машинистов (Отм)										200,98
Материалы										134 867,37
Строительные работы										275 108,26
в том числе:										
оплата труда										54 923,31
эксплуатация машин и механизмов										353,87
оплата труда машинистов (Отм)										200,98
материалы										134 867,37
накладные расходы										54 742,41
сметная прибыль										30 020,32
Всего ФОТ (справочно)										55 124,29
Всего накладные расходы (справочно)										54 742,41
Всего сметная прибыль (справочно)										30 020,32
Всего по разделу 1 Полы										275 108,26
справочно:										
Затраты труда рабочих						91,2533083				
Затраты труда машинистов						0,355669				
Раздел 2. Строительный мусор										
5	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,055	1	0,055			1 300,99	71,55
Всего по позиции										71,55
6	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,491	1	0,491			83,26	40,88

Всего по позиции							40,88
7	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	1т груза	0,546	1	0,546	324,88
Всего по позиции							177,38
Утилизация строительного мусора							
8	КП от 01.01.2026 г. ЗАО "ПРОМОТХОДЫ"	Прием смешанных отходов IV-V классов опасности на размещение	м3	0,341	1	0,341	700,00
Всего по позиции							238,70
Итого по разделу 2 Строительный мусор :							
Всего прямые затраты (справочно)							528,51
в том числе:							
Перевозка							528,51
Строительные работы							528,51
Перевозка							528,51
Всего по разделу 2 Строительный мусор							528,51
Итого по смете:							
Всего прямые затраты (справочно)							190 874,04
в том числе:							
Оплата труда рабочих							54 923,31
Эксплуатация машин							353,87
Оплата труда машинистов (Отм)							200,98
Материалы							134 867,37
Перевозка							528,51
Строительные работы							275 636,77
Строительные работы							275 108,26
в том числе:							
оплата труда							54 923,31
эксплуатация машин и механизмов							353,87
оплата труда машинистов (Отм)							200,98
материалы							134 867,37
накладные расходы							54 742,41
сметная прибыль							30 020,32
Перевозка							528,51
Всего ФОТ (справочно)							55 124,29
Всего накладные расходы (справочно)							54 742,41
Всего сметная прибыль (справочно)							30 020,32
Непредвиденные затраты 2%							5 512,74
Всего с непредвиденными							281 149,51
НДС 22%							61 852,89
ВСЕГО по смете							343 002,40
справочно:							
Затраты труда рабочих					91,2533083		
Затраты труда машинистов					0,355669		

Составил: Ведущий инженер-сметчик сектора подготовки ремонта СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Невского района"

(Ефремова А.М.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сектора подготовки ремонта СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Невского района"

(Губанова Л.Б.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]