

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 424/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 714/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 4133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р  
ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ  
78. г. Санкт-Петербург

выполнение работ по  
(наименование стройки)

ГБДОУ детский сад № 29 Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Скородумовская, д. 21 литера А  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-01

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 24 959,26 руб.  
в том числе:  
строительных работ 24 959,26 руб.  
монтажных работ 0 руб.  
оборудования 0 руб.  
прочих затрат 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих 4 593,96 руб.  
Средства на оплату труда машинистов 0,81 руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 8,633 чел.-ч  
Нормативные затраты труда машинистов 0,001455 чел.-ч

| № п.п.           | Обоснование      | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество           |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |   |              |                            |          |
|------------------|------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|--------|---|--------------|----------------------------|----------|
|                  |                  |  |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |          |
| <b>Раздел 1.</b> |                  |  |                   |                      |              |                              |  |        |   |              |                            |          |
| 1                | ГЭСН26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2            | 4,85                 |              | 4,85                         |  |        |   |              |                            |          |
|                  | 1                | ОТ (ЗТ)  | чел.-ч            |                      |              | 8,633                        |  |        |   |              |                            | 4 593,96 |
|                  | 1-100-30         | Средний разряд работы 3,0  | чел.-ч            | 1,78                 |              | 8,633                        |  |        | 532,14                                    |              |                            | 4 593,96 |
|                  | 2                | ЭМ   |                   |                      |              |                              |  |        |   |              |                            | 26,42    |
|                  |                  | ОТм (ЗТм)  | чел.-ч            |                      |              | 0,001455                     |  |        |   |              |                            | 0,81     |
|                  | 91.06.05-012     | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т  | маш.-ч            | 0,0001               |              | 0,000485                     |  |        | 388,85                                    |              |                            | 0,19     |
|                  | 4-100-040        | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч            | 0,0001               |              | 0,000485                     |  |        | 599,22                                    |              |                            | 0,29     |
|                  | [91.06.06-045]   | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м   | маш.-ч            | 0,0002               |              | 0,00097                      | 27,25                                      | 1,55   | 42,24                                     |              |                            | 0,04     |
|                  | 4-100-030        | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч            | 0,0002               |              | 0,00097                      |  |        | 532,14                                    |              |                            | 0,52     |

|     |                                      |   |        |      |  |        |       |      |          |  |                  |
|-----|--------------------------------------|---|--------|------|--|--------|-------|------|----------|--|------------------|
|     | [91.21.01-012]                       | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт  | маш.-ч | 0,86 |  | 4,171  | 4,52  | 1,39 | 6,28     |  | 26,19            |
|     |                                      | Итого прямые затраты  |        |      |  |        |       |      |          |  | 4 621,19         |
| 1.1 | [14.2.06.01-0005]                    | Антисептик-антипирен для древесины на основе продуктов взаимодействия антипирена с полисахаридом и смачивателя, плотность при +20 °С 1,085-1,157 г/см <sup>3</sup> , температура при обработке от -3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С (МИГ-9) | кг     | 18,5 |  | 89,725 | 65,78 | 1,5  | 98,67    |  | 8 853,17         |
|     |                                      | ФОТ   |        |      |  |        |       |      |          |  | 4 594,77         |
|     | 812/пр_2020_п<br>рил_т_п_20_гр<br>.3 | НР Теплоизоляционные работы   | %      | 97%  |  | 97%    |       |      |          |  | 4 456,93         |
|     | 774/пр_2020_п<br>рил_т_п_20_гр<br>.3 | СП Теплоизоляционные работы   | %      | 55%  |  | 55%    |       |      |          |  | 2 527,12         |
|     |                                      | <b>Всего по позиции</b>   |        |      |  |        |       |      | 4 218,23 |  | 20 458,41        |
|     |                                      | <b>Итого прямые затраты по разделу I.</b>   |        |      |  |        |       |      |          |  | <b>13 474,36</b> |
|     |                                      | <i>в том числе</i>  |        |      |  |        |       |      |          |  |                  |
|     |                                      | оплата труда (ОТ)   |        |      |  |        |       |      |          |  | 4 593,96         |
|     |                                      | эксплуатация машин и механизмов   |        |      |  |        |       |      |          |  | 26,42            |
|     |                                      | оплата труда машинистов (ОТм)   |        |      |  |        |       |      |          |  | 0,81             |
|     |                                      | материальные ресурсы  |        |      |  |        |       |      |          |  | 8 853,17         |
|     |                                      | погрузка, перевозка   |        |      |  |        |       |      |          |  | 0                |
|     |                                      | <b>Итого накладные расходы</b>  |        |      |  |        |       |      |          |  | 4 456,93         |
|     |                                      | <b>Итого сметная прибыль</b>  |        |      |  |        |       |      |          |  | 2 527,12         |
|     |                                      | <b>Итого оборудование</b>   |        |      |  |        |       |      |          |  | 0                |
|     |                                      | <b>Итого прочие затраты (утилизация)</b>  |        |      |  |        |       |      |          |  | 0                |
|     |                                      | <b>Итого по разделу I.</b>  |        |      |  |        |       |      |          |  | <b>20 458,41</b> |

|                       |  |                                  |  |  |  |                            |  |  |     |  |                  |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|-----|--|------------------|
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b> |  |                                  |  |  |  |                            |  |  |     |  |                  |
|                       |  | <b>ВСЕГО строительные работы</b> |  |  |  |                            |  |  |     |  | <b>20 458,41</b> |
|                       |  | Итого                            |  |  |  |                            |  |  |     |  | 20 458,41        |
|                       |  | НДС                              |  |  |  | (20 458,41*22%) = 4 500,85 |  |  | 22% |  | 4 500,85         |
|                       |  | Итого                            |  |  |  |                            |  |  |     |  | <b>24 959,26</b> |

Составил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Специалист-инженер по  
цветно-сметной работе  
В.В. Коркачева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛУЖБА  
ЗАКАЗЧИКА АДМИНИСТРАЦИИ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»