На вход. № 599 № от 15.05.2026 г.

Составил: _____ Е.В. Соколова 18.05.2026 г.

Согласовано: _____ «___»_____ 2026 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На текущий ремонт дверного блоков (пом. №67 – пищеблок)
ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида Курортного района СПб
СПб, п. Песочный, ул. Речная, д. 14, литер А и СПб.,

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	Потолок			
1	Демонтаж пластикового реечного потолка	м2	3,1	
2	Устройство подвесного кассетного потолка из алюминиевых панелей с порошковой окраской без перфорации	м2	3,1	
	Стены			
1	Демонтаж облицовки откосов керамической плиткой	м2	1,3	
2	Ремонт штукатурки откосов	м2	1,3	
3	Облицовка откосов плиткой керамической	м2	1,3	
4	Установка наружного уголка для плитки	м	5,1	
	Полы			
1	Демонтаж облицовки пола керамогранитом	м2	0,525	
2	Ремонт цементно-песчаной стяжки толщ.20мм	м2	0,525	
3	Облицовка пола керамогранитом 300х30мм	м2	0,525	
	Двери			
1	Демонтаж металлического утепленного дверного блока	шт/м2	1/ 4,462	
2	Демонтаж облицовки фасада металлическим листом толщ.1,5мм	м2/тн	1,71/ 0,02	
3	Установка металлического утепленного двустворного дверного блока (одно створка размер 100х2100мм), с глухой фрамугой, порошковая окраска, ручка нажимная, врезной замок, шпингалеты, засов, три петли. Размер 1750х2550мм	шт/м2	1/ 4,462	
4	Установка дверного доводчика	шт	1	
5	Облицовка фасада металлическим листом с порошковой окраской (Sокраски – 3,42) толщ.1,5мм	м2/тн	1,71/ 0,02	
	Электромонтажные работы			
1	Демонтаж и установка табло «выход» (материал заказчика)	шт	1	
2	Демонтаж и установка пожарного датчика (материал заказчика)	шт	1	

СЕВ-ЯАВ 20.05.26

2	Демонтаж и установка накладного светодиодного светильника (материал заказчика)	шт	1	
3	Демонтаж и установка уличного светодиодного светильника (материал заказчика)	шт	1	
4	Демонтаж и прокладка кабеля (материал заказчика) в кабель-канале (новые)	м	5	