



Утверждаю»
Заместитель главного врача СПб ГБУЗ
«Городская больница №15»
О.М. Мосийчук
28.06 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт кровли

Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Городская больница №15», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 4.

Ремонт кровли СПб ГБУЗ «Городская больница №15» корпус БВС лит. «К» общей площадью: **4924000 м²**

Общие сведения:	
2.1. Наименование и адрес объекта	Ремонт кровли СПб ГБУЗ «Городская больница №15», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 4, Лит К.
2.2. Стадия проектирования	Проектно-сметная документация
2.3. Вид строительства	Ремонтные работы
2.4. Цель строительства	Устранение протечек мягкой кровли корпуса БВС лит. «К»
2.5. Сроки проектирования	Начало с момента подписания контракта сторонами Окончание в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта Сторонами.
2.6. Источник финансирования	Код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» Источник финансирования: Внебюджетные средства Заказчика: Субсидии на иные цели Целевая статья 0610090810, КВР 244
2.7. Заказчик	СПб ГБУЗ «Городская больница №15»
2.8. Подрядчик по проектированию	По итогам проведения аукциона на торговой площадке в электронной форме
2.9. Количество экземпляров проектно-сметной документации	3 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объёмов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы представить в программе SmetaWizard версии не ниже SWv.4.0; 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf.

№ п/п	Наименование и объем работ	Количес тво	Ед. изм.
	Демонтажные работы:		
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	1820	м\2
2	Демонтаж выравнивающих стяжек	90	м\2
3	Демонтаж теплоизоляции на кровле	90	м\2
4	Ремонт цементной стяжки, участки до 1,0 м\2 по площади кровли (4924000 м\2)	320	мест
5	Демонтаж примыканий кровли к вентканалам и парапетам	790	м\п
	Монтажные работы:		
1	Утепление покрытий керамзитом	11	м\3
2	Замена водосточных труб на парапетные воронки	8	шт
3	Установка дополнительных водосточных воронок	6	шт
4	Пробивка 5 кирпичных стенах отверстий d=120mm	6	шт
6	Огрунтовка оснований из бетона ораймером	90	м\2
7	Устройство пароизоляции	90	м\2
8	Устройство нижнего слоя гидроизоляции (ХПП-3)	90	м\2
9	Устройство разуклонки (керамзит)	9,5	м\3
10	Устройство пароизоляции (Ютарол 3-х слойная)	90	м\2
11	Утепление кровли	0,99	м\2
12	Устройство выравнивающей стяжки	09	м\2
13	Замена отделок парапетов и брендмауэров	33	м
14	Огрунтовка оснований стяжки кровли праймером	1820	м\2
15	Устройство нижнего слоя гидроизоляции (П-ЭПП-4,0)	1820	м\2
16	Устройство Верхнего слоя гидроизоляции (К-ЭКП-4,5)	1820	м\2
17	Устройство примыканий к парапетам (П-ЭПП-4,0 и К-ЭКП-4,5)	560	М.п
18	Устройство примыканий кровли к вентканалам	230	М.п

Исполнитель: Вед. спец. ТО
Жуковский К.Б.
Тел.: 8-911-761-67-49