

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик



" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование редакции сметных нормативов

ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Вх.№2079 от 17.10.2023 г.

На выполнение работ по текущему ремонту (аварийный ремонт покрытия крыши большого аварийного выхода) здания ГБОУ СОШ №291 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 14, корп. 3, литер А.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектная ведомость инженера ОСК Магадиевой Ю.Р.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен

Август (Январь)
2023 г. 2000 г.

Сметная стоимость

74 075,42 (9 824,52) руб.

в том числе:

строительных работ

61 729,52 (8 187,1) руб.

монтажных работ

0 (0) руб.

оборудования

0 (0) руб.

прочих затрат

0 (0) руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 507,78 (40,2) руб.

Нормативные затраты труда рабочих 3,86 чел. час

Нормативные затраты труда машинистов 0 чел. час

Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на
--------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	---	---------	---------------------------------------

				на единицу	коэффици- енты	всего с учетом коэффици- ентов	на единицу	коэффици- енты	всего	цен, руб.	
№1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр58-8-02 (0)	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной (смена покрытия из поликарбоната) ПРИМ. V=3/100	100 листов	0,03		0,03					
	1	ОТ					1 340,01		40,2	37,507	1 507,78
	3	ЭМ					66,05		1,98	20,312	40,22
	2	в т.ч. ОТм					1,9		0,06	37,507	2,25
	4	М					28,08		0,84	7,185	6,04
		ЗТ	чел.-ч	128,6		3,858					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0036					
		Итого по расценке					1 434,14		43,02		1 554,04
1.1	101-4507	Поликарбонат сотовый толщиной: 16 мм прозрачный	м2	1 866,66666 67		56	1 037,89		8 089,33	7,185	58 121,84
1.2	509-9900	Строительный мусор	т	0,16		0,0048	0		0	7,185	0
		ФОТ							40,26		1 510,03
	Пр/812-092.0-1 от 21.12.2020	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			36,23		1 359,03
	Пр/774-092.0 от 11.12.2020	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			18,52		694,61
		Всего по позиции							8 187,1		61 729,52
		ИТОГО:							8 187,1		61 729,52

	Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровне цен)		8 132,35		59 675,88
	в том числе				
	оплата труда		40,2		1 507,78
	эксплуатация машин и механизмов		1,98		40,22

	материальные ресурсы		8 090,17		58 127,88
	перевозка		0		0
	Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно)		40,26		1 510,03
	Итого накладных расходов (в базисном и текущем уровне цен)		36,23		1 359,03
	Итого сметной прибыли (в базисном и текущем уровне цен)		18,52		694,61
	Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)		0		0
	Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)		0		0
	Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)		8 187,1		61 729,52

	ВСЕГО прямые затраты по смете		8 132,35		59 675,88
	в том числе				
	оплата труда		40,2		1 507,78
	эксплуатация машин и механизмов		1,98		40,22
	материальные ресурсы		8 090,17		58 127,88
	перевозка		0		0
	Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно)		40,26		1 510,03
	Итого накладных расходов (в базисном и текущем уровне цен)		36,23		1 359,03
	Итого сметной прибыли (в базисном и текущем уровне цен)		18,52		694,61
	Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)		0		0
	Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)		0		0
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		8 187,1		61 729,52
	НДС	20%	1 637,42	0,2	12 345,9
	Итого		9 824,52		74 075,42
	Итого возврата материалов с НДС		0		0

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

*расценки и начисления
соответствуют СНБ СПб*

СПБ ГБУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ВЕД. ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

И.В.Р. Макаридзе

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Служба заказчика
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга»
Начальник отдела
строительного контроля

Белоножко А.А.