

НМЦК Проектно-сметный метод

Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург.
Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

Текущий ремонт трубопроводов отопления и ремонта потолка после протечки в помещении № 45,42 здания СПб ГБУК «Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека», расположенного по адресу: : Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2, лит. А

(наименование стройки)

Текущий ремонт трубопроводов отопления и ремонта потолка после протечки в помещении № 45,42 здания СПб ГБУК «Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека», расположенного по адресу: : Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2, лит. А

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Текущий ремонт трубопроводов отопления и ремонта потолка после протечки в помещении № 45,42 здания СПб ГБУК «Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека», расположенного по адресу: : Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2, лит. А

(наименование конструктивного решения)

Составлена базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в текущем (базисном) уровне цен Август 2023 г. (Январь 2000 г.)

Сметная стоимость 18,25 (0,74) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 17,23 (0,67) тыс. руб.

монтажных работ 0 (0) тыс. руб.

оборудования 0 (0) тыс. руб.

прочих затрат 0 (0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 4,63 (0,12) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 10,66 чел. час

Нормативные затраты труда машинистов 0,05 чел. час

Расчетный измеритель конструктивного решения 0

Исполнительная смета (или смета на выполнение работ)
 проверен: отделом культурных отношений и капитального ремонта. Комитетом по культуре Санкт-Петербурга на соответствие применяемых индексов пересчета сметной стоимости работ в текущий уровень цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли, согласно ТСНБ «ГосЭталон»

Согласована при условии

« 20 » 20 23

Исполнитель *И.И. Иванова*

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
										Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 №1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Аварийный ремонт системы отопления

1	ТЕРр65-23-01 (0)	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы Изп=37,507; НР=103% (7,34); СП=52% (3,71)	0,05	3,82	0	18,18	7,13	0	0,41	0,0205
			1000 м3 объема здания	3,82	0			0	0	0
2	ТЕРр65-19-01 (0)	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Изп=37,507; Иэмм=25,435; Изпм=37,507; НР=87% (356,99); СП=44% (180,55)	0,01	1 118,41	59,11	949,75	397,2	15,01	110	1,1
			100 шт.	1 059,3	35,39			13,13	2,24	0,0224
3	ТЕРр65-14-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм// Разборка металлопластиковых труб отопления Изп=37,507; НР=87% (385,7); СП=44% (195,07)	0,03	393,88	0	1 024,1	443,33	0	37,8	1,134
			100 м трубопровода	393,88	0			0	0	0
4	ТЕР16-03-001-02 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм Изп=37,507; Иэмм=18,952; Изпм=37,507; Имам=18,167; НР=108,9% (1869,07) (121%*0,9); СП=61,2% (1050,39) (72%*0,85); ЗП=1325,34*1,15; ЭММ=43,82*1,25; ЗПм=1,11*1,25; ТЗТ=111*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	0,03	1 579,936	54,775	4 665,91	1 714,82	31,08	127,65	3,8295
			100 м трубопровода	1 524,141	1,3875			1,5	0,0875	0,002625
4.1	103-9905-002П	Трубы металлополимерные, диаметром: 20x2,0 мм (Труба металлопластиковая Ненсо RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) R200216)	2,874	129,45		372,04				
			м							
5	507-4170 (0)	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 20 мм (Угольника 90° VALTEC VTm.351. N.002020 20x20 обжим (цанговый))	0,5	3 854,33		1 927,17				
			10 шт.							
6	301-7155	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм	0,7	137,46		96,22				

	(0)		10 шт.							
7	103-9910-051П	Пресс-соединитель для металлополимерных труб, диаметром: 20 мм (Соединитель латунь никель американка Ду 20 (3/4") прямой ВР/НР Valfex VF.340. N.034	2	248,31		496,62				
	(0)		шт.							
8	103-9112-009П	Муфта латунная с внутренней резьбой, диаметр: с ВР 20х3/4"// (Муфта Valtec с ВР 20х3/4 обжим VTm.302. N.002005)	4	300,62		1 202,48				
	(0)		шт.							
9	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных (Материал Заказчика-1шт)	0,014464	2 769,0495	262,3125	1 542,48	448,58	77,71	75,44	1,091164
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=1,4464/100; Изп=37,507; Иэмм=20,503; Изпм=37,507; Имат=9,446; НР=108,9% (503,62) (121%*0,9); СП=61,2% (283,03) (72%*0,85); ЗП=718,98*1,15; ЭММ=209,85*1,25; ЗПм=20,22*1,25; ТЗТ=65,6*1,15; ТЗТм=1,28*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	826,827	25,275			13,88	1,6	0,023142
10	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	0,3	90,6435	4,35	2 522,37	922,67	15,35	5,7615	1,72845
	(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Изп=37,507; Иэмм=11,716; Имат=11,541; НР=108,9% (1004,79) (121%*0,9); СП=61,2% (564,67) (72%*0,85); ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ТЗТ=5,01*1,15	100 м трубопровода	81,9835	0			0	0	0
11	ТЕРр65-23-04	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	0,01	246,95	0	236,23	92,64	0	23,7	0,237
	(0)	Изп=37,507; НР=103% (95,42); СП=52% (48,17)	100 отремонтированных приборов	246,95	0			0	0	0

Ликвидация следов протечки

12	ТЕРр62-17-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,045	710,03	8,03	1 561,58	601,99	7,85	33,78	1,5201
----	--------------	---	-------	--------	------	----------	--------	------	-------	--------

	(0)	Изп=37,507; Измм=21,819; Изпм=37,507; Имат=8,33; НР=90% (544,16); СП=46% (278,13)	100 м2 окрашиваемой поверхности	356,72	1,58		2,63	0,1	0,0045
12.1	101-9851-072П	Краска водно-дисперсионная моющаяся для отделки стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью, цвет белый	3,195	192,85		616,16			
			кг						
ИТОГО:						17 231,29	4 628,36	147	10,660714
								31,14	0,052667

	Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)			471,61		9 860,48
	<i>в том числе</i>					
	оплата труда			123,4		4 628,36
	эксплуатация машин и механизмов			7,69		147
	материальные ресурсы			340,52		5 085,12
	перевозка			0		0
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)			124,23		4 659,5
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)			127,1		4 767,09
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)			69,43		2 603,72
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)			0		0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)			0		0
	Итого по разделу Раздел 1 (в базисном уровне цен)			668,14		17 231,29
	<i>справочно</i>					
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)					0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)					0

	ВСЕГО прямые затраты по смете			471,61		9 860,48
	<i>в том числе</i>					
	оплата труда			123,4		4 628,36
	эксплуатация машин и механизмов			7,69		147
	материальные ресурсы			340,52		5 085,12

	перевозка		0		0
	Итого ФОТ (справочно)		124,23		4 659,5
	Итого накладные расходы		127,1		4 767,09
	Итого сметная прибыль		69,43		2 603,72
	Итого оборудование		0		0
	Итого прочие затраты		0		0
	Итого		668,14		17 231,29
	<i>Итого материалов</i>		<i>340,52</i>		<i>5 085,12</i>
	<i>Средства на возмещение затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими налога 20% поставщикам материальных ресурсов</i>		<i>68,1</i>	<i>0,2</i>	<i>1 017,02</i>
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		736,24		18 248,31
	<i>в том числе</i>				
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0

Составил _____ Н.Н. Чистякова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]