

Проект сметы контракта

Выполнение работ по замене стояка канализации и разводе к приборам, с последующей ликвидацией следов протечек в помещениях санузлов и пищеблока

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу:
Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 6, лит. Б

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование конструктивных решений(элементов), комплексов(видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работы)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования
1	Потолки	комплекс	1	24 148,51	24 148,51	
2	Стены	комплекс	1	18 918,73	18 918,73	
3	Сантехнические работы	комплекс	1	78 684,62	78 684,62	
4	Прочее	комплекс	1	4 015,51	4 015,51	
5	Погрузка и вывоз мусора	комплекс	1	712,29	712,29	
	Итого:		20		126 479,66	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:				25 295,93	
	Всего с НДС:				151 775,59	

СОГЛАСОВАНО



СП6 ТБУ Служба Заказчика
Администрации
Центрального района
К/Н/7842393739X11734201001

"СОГ ЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. Директора БСОУ школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга
Е.С. Закологдина



20__ г.

SmetaWIZARD

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Рекомендация приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Рекомендация письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного государственными органами в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр
Рекомендация нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Наименование бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга
(наименование стройки)

Выполнение работ по замене стояка канализации и разводке к приборам, с последующей ликвидацией следов протечек в помещениях санузлов и пищеблока Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 6, лит. Б
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Выполнение работ по замене стояка канализации и разводке к приборам, с последующей ликвидацией следов протечек в помещениях санузлов и пищеблока
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом		
Основание	612/23-0-0 от 31.03.2023, 24/02/23-0-0 от 16.11.2023			
Составлен в текущем уровне цен		3 квартал 2023 г.		31 988,76 руб.
Сметная стоимость		151 775,59 руб.		488,17 руб.
в том числе:				
строительных работ		151 775,59 руб.		76,9725165 чел.-ч
монтажных работ		0 руб.		1,1065675 чел.-ч

оборудовании
прочих затрат

0 руб.
0 руб.

Сметная стоимость, руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество							всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов в	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	
Раздел 1. Потолок											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН46-04-007-06П риказ 551/пр от 02.08.2023	Разборка деревянных подвесных потолков: из плит звукопоглощающих V=8,4/100	100 м ²	0,084		0,084					1 955,32
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			4,9224					9,03
	2 ЭМ		чел.-ч			0,1848					72,49
	ОТм (ЗТм)										2 036,84
	Итого прямые затраты										2 027,81
	ФОТ		%	91%		91%					1 845,31
	Пр/812-040-2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					4 936,61
	Пр/774-040-2	С11 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					4 936,61
2	ГЭСНпр67-01-008-02 Приказ 551/пр от 02.08.2023	Замена светодиодных ламп V=2/100	100 шт	0,02		0,02					1 442,69
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			3,266					0,08
	2 ЭМ		чел.-ч			0,0016					0,63
	ОТм (ЗТм)					2			0		1 443,4
	Итого прямые затраты		шт	100		2					1 443,32
2.1	б/у	Светильник V=2/100	шт	100		2					1 443,32
	ФОТ		%	91%		91%					1 313,42
	Пр/812-101-0-1	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					1 313,42

14	ГЭСН16-04-004-011Приса 3.551/пр от 02.08.2023	Прокладка внутренних полипропиленовых труб диаметром: 50 ммV=12/100; Kот=1,15; Kзм=1,25; Kотм=1,25; Kзт=1,15; Kзтм=1,25	100 м	0,12				0,12										47 866,82
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п. 58, 6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Kот=1,15; Kзм=1,25; Kотм=1,25; Kзт=1,15; Kзтм=1,25)						8,26896										3 570,87
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч															14,18
		2 ЭМ	чел.-ч					0,015										7,99
		ОТм (ЗТм)																35,58
		4 М																3 628,62
		Итого прямые затраты																1 508,5
14.1	[24.3.02.02-0003]	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 ммV=(12/100)*99,8; Kзм=0,94; 24.3.02.02-0003	м	99,8				11,976	134	0,94			125,96					1 51,02
14.2	[24.3.05.08-0201]	Отевод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 ммV=(12/100)*6,0; Kзм=0,94; 24.3.05.08-0201	шт	50				6	26,78	0,94			25,17					91,32
14.3	[24.3.05.08-0203]	Отевод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 ммV=(12/100)*4,0; Kзм=0,94; 24.3.05.08-0203	шт	33,3333333333 333333333333 3333				4	24,29	0,94			22,83					
14.4	[24.3.05.15-0101]	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 ммV=(12/100)*5,0; Kзм=0,94; 24.3.05.15-0101	шт	41,6666666666 666666666666 6667				5	53,78	0,94			50,55					252,75
14.5	[23.3.06.01-0006]	Трубы стальные сверные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, лезгие, монтажные диаметр 50 мм, толщина стенки 3 ммV=(12/100)*12,5; Kзм=0,89; 23.3.06.01-0006	м	12,5				1,5	426,85	0,89			379,9					569,85

146	123.1.02.06-00361	Холодные металлические оцинкованные двухкатетные с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винти-шуртом сантехническим, диаметр резьбы шурта М8, длина шурта 80 мм, диаметр холода от 47 до 58 мм $V=(12/100)*11/0,12; M=1,08; 23.1.02.06-0036$	10 шт	91,66666666666666 667		11	264,09	1,08	285,22	3 137,42
		ФОТ								3 578,86
	Приказ N 812/пр, п.25	НР Сантехнические работы: внутренне (трубопроводы, внутренне устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121%	0,9	108,9%				3 897,38
	Приказ N 774/пр, п.16	СП Сантехнические работы: внутренне (трубопроводы, внутренне устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72%	0,85	61,2%				2 190,26
		Всего по позиции								15 427,12
		Итого прямые затраты по разделу 3. Сантехнические работы								49 565,41
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								18 524,86
		эксплуатация машин и механизмов								179,75
		оплата труда машинистов (ОТм)								125,22
		материальные ресурсы								30 735,58
		перевозка								0
		Итого ФОТ (<i>сравнито</i>)								18 650,08
		Итого накладные расходы								10 268,1
		Итого сметная прибыль								0
		Итого оборудование								0
		Итого прочие затраты								78 684,62
		Итого по разделу 3. Сантехнические работы								
		<i>в том числе</i>								0
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН								0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	вместо с учетом коэффициентов в	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	вместо в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	ГЭСНПр69-01-004-03П рисказ 551/пр от 02.08.2023	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях отбуксатуренных V=5/100	100 отверстий	0,05		0,05						1 189,59
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,0325						0,2
		2 ЭМ	чел.-ч			0,004						1,57
		ОТМ (ЗТМ)										190,21
		4 М										1 381,57
		Итого прямые затраты		40		2	478,28	1,06	506,98			1 013,96
15.1	[14.5.01.05-0013]	Герметик пенополиуретановый (пеня монтажная) пропитаножесткий для мест с повышенной требованями пожарной безопасности, объем 880 мл V=(5/100)*40; Km=1,06; 14.5.01.05-0013	мл									1 191,16
		ФОТ										1 095,87
		Пр/812-103-0-1	Пр/812-103-0-1	92%		92%						524,11
		Пр/774-103-0	Пр/774-103-0	44%		44%						4 015,51
		Всего по позиции										2 395,53
		Итого прямые затраты по разделу 4. Прочие										1 189,59
		в том числе										0,2
		оплата труда (ОТ)										1,57
		эксплуатация машин и механизмов										1 204,17
		оплата труда машинистов (ОТм)										0
		материальные ресурсы										1 191,16
		перевозка										1 095,87
		Итого ФОТ (страховно)										524,11
		Итого накладные расходы										0
		Итого сметная прибыль										0
		Итого оборудование										0
		Итого прочие затраты										0

Раздел 4. Прочие

Сметная стоимость, руб.

	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
ИТОГИ ПО СМЕТЕ				
	ВСЕГО строительных работ			126 479,66
	<i>в том числе</i>			78 453,79
	Всего прямые затраты			31 988,76
	<i>в том числе</i>			491,92
	оплата труда (ОТ)			488,17
	эксплуатация машин и механизмов			44 772,65
	оплата труда машинистов (ОТм)			712,29
	материальные ресурсы			32 476,93
	перевозка			31 498,77
	Всего ФОТ (<i>сверхочно</i>)			16 527,1
	Всего накладные расходы			0
	Всего сметная прибыль			0
	Всего оборудование			2 476,62
	Всего прочие затраты			0
	<i>Сверхочно</i>			0
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		20%	25 295,93
	оборудование, отсутствующее в ФРСН	(126 479,66*20%) = 25 295,93		
	НДС			

Итого

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СИБТБУ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
Администрация
Иркутской области
Сметный отдел
№ 01/001
Подпись/ФИО: _____
« _____ » _____ 201 ____ г.
Копылова