

"Утверждаю"
 Заместитель главного врача
 по общим вопросам
 СПб ГКУЗ Городская станция
 переливания крови"
 Серазетдинов Р.Р.



Ведомость объемов работ

на восстановление бетонных плит перекрытия тоннеля на территории СПб ГКУЗ
 "Городская станция переливания крови" по адресу" СПб, г. Пушкин, ул.Жуковская-
 Волынская д.8, лит.А, дом 4, лит.Б, дом 10, лит.А

№пп	Виды работ	Ед.изм.	Итого
1.	Устройство шва в асфальтобетонном покрытии	м.п.	17
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,64
2.	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	8,7
3.	Разработка грунта	м3	15,66
4.	Разборка плит перекрытий 0,9*2,28	шт.	11
5.	Устройство армированного пояса в опалубке	м3	0,324
6.	Монтаж швеллера №16	м.п.	2
7.	Устойство плит перекрытий каналов, плита перекрытия ПТ 75-210-14-12	шт.	11
8.	Устройство монолитного ЖБ участка	м3	0,0624
9.	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо, рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	16,93
10.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	15,66
11.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с уплотнением	м3	8,7
12.	Разлив вяжущих материалов (эмульсия битумно-дорожная)	м2	58
13.	Устройство покрытий толщ.слоя 4см из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей марки 1, типАБ	м2	58
14.	Устройство покрытий толщ.слоя 4см из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б, марка 1,2	м2	58
15.	Ремонт штукатурки стен канала	м2	10,1
	Вывоз мусора		

Ведомость составил: инженер ОСК

Кузь Л.А.