

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

78 г. Санкт-Петербург

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 012-01-01

Ремонт асфальта ГБОУ детского сада №87 Приморского района по адресу: г. СПб, ул. Камышовая, дом 30, корпус 2.

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость 599,83 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	499,94 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

59,08 тыс.руб.
11,96 тыс.руб.
140,52 чел.-ч.
22,06 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м ³	0,15	1	0,15					
		Итого прямые затраты									14 289,91
		ФОТ									11 932,09
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					12 170,73
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					6 443,33
	Всего по позиции								219 359,80		32 903,97
3	ГЭСНр68-02-001-01	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м ²	0,26	1	0,26					
		Итого прямые затраты									44 701,68
		ФОТ									17 313,98
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					17 660,26
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					9 349,55
	Всего по позиции								275 813,42		71 711,49
18	ФСБЦ.02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м ³	13,5	1	13,5		1 839,35	0,93	1 710,60	23 093,10
	Всего по позиции										23 093,10
6	ГЭСНр68-02-018-01	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт	3	1	3					
		Итого прямые затраты									1 597,95
		ФОТ									1 548,45
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					1 579,42
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					836,16
	Всего по позиции								1 337,84		4 013,53
2	ФСБЦ.04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м ³	0,015	1	0,015					88,37
	Всего по позиции										88,37
7	ФСБЦ.05.1.01.09-1027	Кольца горловины колодцев железобетонные, объем до 0,03 м ³ , бетон В15	м ³	0,06	1	0,06		28 614,28	1,19	34 050,99	2 043,06
	Всего по позиции										2 043,06
8	ГЭСНр68-02-006-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,06	1	0,06					
		Итого прямые затраты									1 563,45
		ФОТ									1 427,24
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					1 455,78
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					770,71
	Всего по позиции								63 165,67		3 789,94
9	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,06	1	0,06					
		Итого прямые затраты									4 190,41
		ФОТ									1 971,10
	Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	147	0,9	132,3					2 607,77
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9					2 245,08
	Всего по позиции								7 444,62	1,69	9 043,26
10	ФСБЦ.05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м ³	0,258	1	0,258		12 581,41			3 246,00
	Всего по позиции										3 246,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; 42/лр п.580 ТЗМ=1,25	100 м2	2,6	1	2,6					
		Итого прямые затраты									24 707,19
		ФОТ									19 169,87
		Пр/812-021.1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 812/лр от 21.12.2020 п.25 прочие	%	113	0,9	101,7					19 495,76
		Пр/774-021.1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 774/лр от 11.12.2020 п.16 прочие	%	77	0,85	65,45					12 546,68
		Всего по позиции									56 749,63
12	ФСБЦ-04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т	18,564	1	18,564			21 828,78		110 295,96
		Всего по позиции							5 941,39		110 295,96
13	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	2,6	1	2,6					
		Итого прямые затраты									16 108,22
		ФОТ									16 012,06
		Пр/812-021.1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 812/лр от 21.12.2020 п.25 прочие	%	113	0,9	101,7					16 284,27
		Пр/774-021.1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 774/лр от 11.12.2020 п.16 прочие	%	77	0,85	65,45					10 479,89
		Всего по позиции							16 489,38		42 872,38
14	ФСБЦ-04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т	18,876	1	18,876			5 941,39		112 149,68
		Всего по позиции							112 149,68		112 149,68
15	ГЭСНр68-02-011-01	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	100 м	0,47	1	0,47					
		Итого прямые затраты									1 883,76
		ФОТ									1 666,39
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 699,72
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					899,85
		Всего по позиции							9 751,77		4 583,33
16	ФСБЦ-01.2.01.01-1008	Битум нефтяной дорожный	т	0,0423	1	0,0423	23 188,21	1,15	26 666,44		1 127,99
		Всего по позиции							1 127,99		1 127,99
17	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	33,25	1	33,25			69,83		2 321,85
		Всего по позиции							2 321,85		2 321,85
19	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т	33,25	1	33,25			290,13		9 646,82
		Всего по позиции							9 646,82		9 646,82
20	Полигон	Приним и размещение отходов	м3	15,2	1	15,2			675,00		10 260,00
		Всего по позиции							10 260,00		10 260,00
		Итого по смете:									383 415,40
		Всего прямые затраты (справочно)									59 079,41
		в том числе:									30 533,38
		Оплата труда рабочих									11 961,77
		Эксплуатация машин									259 612,17
		Оплата труда машинистов (Стп)									22 228,67
		Материалы									
		Перевозка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительные работы										499 940,36
	Строительные работы										477 711,69
	в том числе:										
	оплата труда										59 079,41
	эксплуатация машин и механизмов										30 533,38
	оплата труда машинистов (ОТМ)										11 961,77
	материалы										259 612,17
	накладные расходы										72 953,71
	сметная прибыль										43 571,25
	Перевозка										22 228,67
	Всего ФОТ (справочно)										71 041,18
	Всего накладные расходы (справочно)										72 953,71
	Всего сметная прибыль (справочно)										43 571,25
	НДС 20%										99 988,07
	ВСЕГО по смете										599 928,43
	Справочно										
	затраты труда рабочих					140,5154					
	затраты труда машинистов					22,05715					

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»
 Ведущий инженер
 отдела технического надзора
 Суров Д.А.

Составил:

Проверил: *Суров Д.А.*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»
 Отдел подготовки проектно-сметной документации
 ПРОВЕРЕНО
 Замечания к расценкам, коэффициентам и начислениям нет
 Начальник отдела _____
 Имя: Симонов Ю.Б.
 Фамилия: _____

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»
 Отдел подготовки проектно-сметной документации
 ПРОВЕРЕНО
 Замечаний к расценкам, коэффициентам и начислениям нет
 Ведущий сметчик _____
 Дурицина А.А.