

48 верный счет
Зав. И. С. Сметов



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

Приказ Министра России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

Письмо Министра России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

78. город федерального значения Санкт-Петербург

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Вх.№741 от 07.05.2024 г.

На выполнение работ по текущему ремонту помещений (замена дверного блока группа №11) в здании ГБДОУ ЦР - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Петергофское шоссе, д.21, корп. 2, литер А

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание дефектная ведомость инженера ОСК Ю.Р. Магадиевой

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.
Сметная стоимость	48 913,98 руб.
в том числе:	
строительных работ	48 913,98 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих затрат	0 руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 756,74 руб.
Средства на оплату труда машинистов	58,77 руб.
Нормативные затраты труда рабочих	6,640851 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	0,13052 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты						
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дверные проемы											
1	ГЭСНр56-01-011-01	Снятие наличников V=5,5/100	100 м	0,055		0,055					
	1-100-22	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,23155			379,22		87,81
		Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	4,21		0,23155					87,81
1.1	999-9900	Итого прямые затраты	т	0,4		0,022			0		87,81
		Строительный мусор									0
		ФОТ									87,81
	812/пр_2020_прил._ т. п.90 гр.3	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					79,03
	774/пр_2020_прил._ т. п.90 гр.3	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					41,27
		Всего по позиции									
2	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен V=2,07/100	100 м2	0,0207		0,0207					208,11
	1-100-22	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,750996			379,22		284,79
		Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		0,750996					284,79
2.1	999-9900	Итого прямые затраты	т	1,18		0,024426			0		0
		Строительный мусор									284,79
		ФОТ									256,31
	812/пр_2020_прил._ т. п.90 гр.3	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					133,85
	774/пр_2020_прил._ т. п.90 гр.3	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					674,95
		Всего по позиции									
3	ГЭСНр56-01-009-04	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках V=1/100	100 шт	0,01		0,01			32 606,28		

4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,49	1,25	0,0133525				406,55	5,43
	4 М									
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0101		0,0002202				79 968,32	29,77
[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,001744	5 764,42	1,21		6 974,95	12,16
	Итого прямые затраты									
4.1 [01.7.14.01-0002]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	45,87155963 3027522935 779816514		1	241,35	1,06		255,83	1 365,41 255,83
4.2 [11.1.01.10-0075]	Наличник полукруглый из древесины твердолоственных пород, сечение 70x16 мм	м	270		5,886	214,45	1,21		259,48	1 527,3
4.3 [01.7.04.07-0022]	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однополых входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещении	компл	45,87155963 3027522935 779816514		1	797,64	1,24		989,07	989,07
4.4 [11.2.02.01-1154]	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь более 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона Примечание: армированное стекло ФОТ	м2	100		2,18	8 915,7	1,59		14 175,96	30 903,59
	812/пр_2020_прил._ т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25	%	108%	0,9	97,2%					1 281,3 1 245,42
	774/пр_2020_прил._ т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16	%	55%	0,85	46,75%					599,01

6	ГЭСН15-04-005-05 ПРИМ.	Всего по позиции Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Примечание: окраска откосов; V=0,7/100	100 м2	0,007			0,007					405 608	2 028,04
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)											
	1-100-34	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч	23,1	1,15		0,185955					427,05	79,41
		Средний разряд работы 3,4	чел.-ч				0,185955						79,41
		2 ЭМ	чел.-ч				0,0009625						0,48
		ОТм (ЗТм)	маш.-ч				0,000875					550,01	0,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25		0,000875						0,48
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25		0,000875					457,8	0,4
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25		0,0000875		37,32	1,36		50,76	0
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25		0,0000875					406,55	0,04
		4 М											5,3
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31			0,00217		56,11	1,62		90,9	0,2
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,005			0,000035		25 237,94	1,39		35 080,74	1,23
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84			0,00588		531,44	1,24		658,99	3,87

	Итого накладные расходы		2 617,95
	Итого сметная прибыль		1 291,03
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу I.		40 761,65
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		
	затраты труда машинистов		6,640851
			0,13052

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		40 761,65
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		36 852,67
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		2 756,74
	эксплуатация машин и механизмов		63,78
	оплата труда машинистов (ОТм)		58,77
	материальные ресурсы		33 844,31
	перевозка		129,07
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		2 815,51
	Всего накладные расходы		2 617,95
	Всего сметная прибыль		1 291,03
	ВСЕГО по смете		40 761,65
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		36 852,67
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		2 756,74
	эксплуатация машин и механизмов		63,78
	оплата труда машинистов (ОТм)		58,77
	материальные ресурсы		33 844,31
	перевозка		129,07
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		2 815,51
	Всего накладные расходы		2 617,95
	Всего сметная прибыль		1 291,03

	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			6,640851
	затраты труда машинистов			0,13052
	НДС		20%	8 152,33
	Итого			48 913,98
				(40 761,65*20%) = 8 152,33

Составил:

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

*расчет и начисления
соответствуют СМБ СМБ*

СПБ ГБУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ВЕД. ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК _____

Ю.Р. Магдеева

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Служба заказчика
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга»
Начальник отдела
строительного контроля
_____ Белоножки А.А.