





4	ГЭС Ныб08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> V=187100	103 м	0,15		0,15				
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Приказ 8 т 3 п.1.1	Примечание: работы по-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кзм=1,2; Котм=1,2; Кзм=1,2; Кзм=1,2)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5076				227,18
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	1,2	0,5076		447,55		227,18
		2 ЭМ								3,67
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0036				1,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,0018		550,01		0,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,2	0,0018		457,8		0,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,0018		1 487,84		2,68
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,2	0,0018		614,95		1,11
		4 М								19,55
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,0075	79,88	1,43	114,23	0,86
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1,9995	5,87	1,24	7,28	14,56
	[01.7.06.07-0002]	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,075	37,71	1,46	55,06	4,13
		Итого прямые затраты								252,33

5

4.1	421/пр-2020_п.75_пл.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				3,79
4.2	ТЦ_21.1.08.01_78_7804526950_22.04.2024_01	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 для ОПС и СОУЭ	м	102		15,3		50,17		767,6
		ФОТ								229,11
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%				222,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				116,85
		<b>Всего по позиции</b>								1 362,81
		<b>Итого прямые затраты по разделу 1. Слаботочные работы</b>								<b>3 401,86</b>
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								2 084,15
		эксплуатация машин и механизмов								3,79
		оплата труда машинистов (ОТм)								2,88
		материальные ресурсы								1 311,04
		перевозка								0
		Итого ФОТ (справочно)								2 087,03
		Итого накладные расходы								2 016,54
		Итого сметная прибыль								1 060,45
		Итого оборудование								0
		Итого прочие затраты								0
		<b>Итого по разделу 1. Слаботочные работы</b>								<b>6 478,85</b>
		<i>в том числе</i>								
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								767,6
		оборудование, отсутствующее в ФРСН								0
		<i>справочно</i>								
		затраты труда рабочих								4,65696
		затраты труда машинистов								0,00594

## Раздел 2. Пусконаладочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



	Всего ФОТ (справочно)			1 803,72
	Всего накладные расходы			1 334,75
	Всего сметная прибыль			649,34
	<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>10 266,66</b>
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			5 205,58
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			3 887,87
	эксплуатация машин и механизмов			3,79
	оплата труда машинистов (ОТм)			2,88
	материальные ресурсы			1 311,04
	перевозка			0
	Всего ФОТ (справочно)			3 890,75
	Всего накладные расходы			3 351,29
	Всего сметная прибыль			1 709,79
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	<i>Справочно</i>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			767,6
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			7,33696
	затраты труда машинистов			0,00594
	<b>Итого</b>			<b>10 266,66</b>
	НДС	(10 266,66*20%) = 2 053,33	20%	2 053,33
	<b>Итого</b>			<b>12 319,99</b>

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Ведущий специалист инженер-сметчик  
Начальник отдела подготовки сметной документации

Санкт-Петербургское  
Государственное бюджетное учреждение  
"Служба заказчика администрации  
Адмиралтейского района"