Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	78. г. Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

ГБДОУ детский сад № 26 Курортного района Санкт-Петербурга . по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 18, лит.А.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-01

выполнение работ по текущему ремонту помещений №№22,24-26 1 этаж, 1,14 2 этаж.

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2024 г.

Сметная стоимость	225 225,7	руб.	Средства на оплату труда рабочих	57 051,31	руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	432,79	руб.
строительных работ	224 558,65	руб.	Нормативные затраты труда рабочих	140,3007154	чел.-ч
монтажных работ	667,04	руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,0326325	чел.-ч
оборудования	0	руб.			
прочих затрат	0	руб.			

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт потолков.											
1	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолков и низа лестничных маршей	м2	30		30					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,4					6 265,57
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		17,4			360,09		6 265,57
		Итого прямые затраты									6 265,57
		ФОТ									6 265,57
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					5 639,01
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 882,16
		Всего по позиции									14 786,74
2	ГЭСНр62-04-006-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором V=57,1/100	100 м2	0,571		0,571					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,15267					801,63
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,15267			372,39		801,63
	4	М									126,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,05		0,02855	35,71	1,2	42,85		1,22
	[01.3.05.19-0011]	Купорос медный, марка А	т	0,001		0,000571	162 195,39	1,35	218 963,78		125,03
		Итого прямые затраты									927,88
		ФОТ									801,63
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					721,47
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					368,75
		Всего по позиции									2 018,1
3	ГЭСНр61-01-001-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков - до 5 мм V=57,1/100; Кот=*0,5; Кэм=*0,5; Котм=*0,5; Кзт=*0,5; Кзтм=*0,5	100 м2	0,571		0,571					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,993855					4 835,2
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	42,01	0,5	11,993855			403,14		4 835,2
	2	ЭМ									13,2
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,282645					115,59
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,5	0,00571			1 648,57		9,41
	4-100-050	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 5*	чел.-ч	0,02	0,5	0,00571			526,13		3
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	0,5	0,06281	37,32	1,36	50,76		3,19
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,22	0,5	0,06281			406,55		25,54
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	0,5	0,214125	2,31	1,22	2,82		0,6
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,75	0,5	0,214125			406,55		87,05
	4	М									13,29
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,543		0,310053	35,71	1,2	42,85		13,29
		Итого прямые затраты									4 977,28
3.1	[14.5.11.03-0004]	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	453,5		258,9485	17,34	1,23	21,33		5 523,37
3.2	[14.4.01.02-0029]	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	10		5,71	98,12	1,19	116,76		666,7
		ФОТ									4 950,79
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					4 406,2
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 178,35
		Всего по позиции									17 751,9
4	ГЭСН15-04-007-04 Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску V=57,1/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25	100 м2	0,571		0,571					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,252867					11 076,87
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	39,98	1,15	26,252867			421,93		11 076,87
	2	ЭМ									39,56
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0785125					35,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,071375			550,01		39,26
	4-100-040	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 4*	чел.-ч	0,1	1,25	0,071375			457,8		32,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0071375	30,61	1,36	41,63		0,3
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,01	1,25	0,0071375			406,55		2,9
	4	М									594,12
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,17701	56,11	1,62	90,9		16,09
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,47964	531,44	1,24	658,99		316,08
	[14.5.11.02-0101]	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0055		0,0031405	52 790,33	1,58	83 408,72		261,95
		Итого прямые затраты									11 746,13
4.1	[14.3.02.01-0382]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205	т	0,033		0,018843	64 105,1	1,86	119 235,49		2 246,75
4.2	[14.4.01.02-0029]	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	22		12,562	98,12	1,19	116,76		1 466,74
		ФОТ									11 112,45
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					10 001,21
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					4 628,34
		Всего по позиции									**30 089,17**
5	ГЭСН08-07-002-01 Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м V=15,1/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,151		0,151					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,19023					5 018,47
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70,2	1,15	12,19023			411,68		5 018,47
	2	ЭМ									18,69
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,033975					15,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,033975			550,01		18,69
	4-100-040	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 4*	чел.-ч	0,18	1,25	0,033975			457,8		15,55
	4	М									479,26
	[11.1.03.01-0063]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,001208	16 496,03	1,07	17 650,75		21,32
	[01.7.16.02-0002]	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,004379	91 734,54	1,14	104 577,38		457,94
		Итого прямые затраты									5 531,97
5.1	[11.2.13.06-0012]	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	5,5		0,8305	317,4	1,09	345,97		287,33
		ФОТ									5 034,02
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					4 983,68
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					2 952,45
		Всего по позиции									13 755,43
Ремонт стен, откосов.											
6	ГЭСНр62-04-011-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолков и низа лестничных маршей	м2	10		10					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,8					2 088,52
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		5,8			360,09		2 088,52
		Итого прямые затраты									2 088,52
		ФОТ									2 088,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					1 879,67
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					960,72
		Всего по позиции									4 928,91
7	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен - до 5 мм V=107,5/100; Кот=*0,5; Кэм=*0,5; Котм=*0,5; Кзт=*0,5; Кзтм=*0,5	100 м2	1,075		1,075					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,258625					7 763,92
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35,83	0,5	19,258625			403,14		7 763,92
	2	ЭМ									24,53
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,50525					206,7
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,5	0,01075			1 648,57		17,72
	4-100-050	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 5*	чел.-ч	0,02	0,5	0,01075			526,13		5,66
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	0,5	0,112875	37,32	1,36	50,76		5,73
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,21	0,5	0,112875			406,55		45,89
	[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71	0,5	0,381625	2,31	1,22	2,82		1,08
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,71	0,5	0,381625			406,55		155,15
	4	М									23,63
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,513		0,551475	35,71	1,2	42,85		23,63
		Итого прямые затраты									8 018,78
7.1	[14.5.11.03-0004]	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	427,5		459,5625	17,34	1,23	21,33		9 802,47
7.2	[14.4.01.21-0314]	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	10		10,75	1 284,05	1,19	1 528,02		16 426,22
		ФОТ									7 970,62
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 093,85
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 507,07
		Всего по позиции									44 848,39
8	ГЭСН15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску V=107,5/100	100 м2	1,075		1,075					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			35,18475					14 845,5
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73		35,18475			421,93		14 845,5
	2	ЭМ									59,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,11825					53,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,1075			550,01		59,13
	4-100-040	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 4*	чел.-ч	0,1		0,1075			457,8		49,21
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,01075	30,61	1,36	41,63		0,45
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,01		0,01075			406,55		4,37
	4	М									1 073,68
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,33325	56,11	1,62	90,9		30,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,903	531,44	1,24	658,99		595,07
	[14.5.11.02-0101]	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,005		0,005375	52 790,33	1,58	83 408,72		448,32
		Итого прямые затраты									16 032,34
8.1	[14.3.02.01-0383]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,03225	60 322,26	1,86	112 199,4		3 618,43
8.2	[14.4.01.02-0029]	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	20		21,5	98,12	1,19	116,76		2 510,34
		ФОТ									14 899,08
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					14 899,08
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					7 300,55
		Всего по позиции									44 360,74
9	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок V=3,52/100	100 м2	0,0352		0,0352					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,257312					105,93
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,257312			411,68		105,93
	2	ЭМ									0,36
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00704					2,86
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,00704	37,32	1,36	50,76		0,36
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,2		0,00704			406,55		2,86
		Итого прямые затраты									109,15
		ФОТ									108,79
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	90%		90%					97,91
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	45%		45%					48,96
		Всего по позиции									256,02
10	ГЭСН15-01-050-04 Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее V=3,52/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25	100 м2	0,0352		0,0352					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,787686					2 933,43
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	6,787686			432,17		2 933,43
	2	ЭМ									1,27
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00616					2,6
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,00132			550,01		0,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 4*	чел.-ч	0,03	1,25	0,00132			457,8		0,6
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,004092	37,32	1,36	50,76		0,21
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,093	1,25	0,004092			406,55		1,66
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,000748			445,89		0,33
	4-100-040	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 4*	чел.-ч	0,017	1,25	0,000748			457,8		0,34
	4	М									126,96
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,00704	56,11	1,62	90,9		0,64
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0064064			6,68		0,04
	[14.1.02.03-0002]	Клей, марка ПВА	кг	30		1,056	65,33	1,39	90,81		95,9
	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,31328	68,29	1,42	96,97		30,38
		Итого прямые затраты									3 064,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	[11.3.03.05-0011]	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	105		3,696	335,17	1,31	439,07		1 622,8
		ФОТ									2 936,03
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					2 642,43
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 222,86
		Всего по позиции									8 552,35
11	ГЭСН10-01-036-01 Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.2	Прим. Демонтаж уголков ПВХ на клее V=8,8/100; Кот=*0,8; Кзт=*0,8	100 м	0,088		0,088					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,47168					191,76
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	0,8	0,47168			406,55		191,76
		Итого прямые затраты									191,76
		ФОТ									191,76
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					207,1
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					105,47
		Всего по позиции									504,33
12	ГЭСН10-01-036-01 Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б	Установка уголков ПВХ на клее V=8,8/100; Кот=*1,15; Кзт=*1,15	100 м	0,088		0,088					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,67804					275,66
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	0,67804			406,55		275,66
	4	М									22,93
	[14.1.04.02-0011]	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,0704	234,33	1,39	325,72		22,93
		Итого прямые затраты									298,59
12.1	[11.3.03.13-0043]	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм	10 м	100		8,8	118,64	1,15	136,44		1 200,67
		ФОТ									275,66
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					267,94
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					128,87
		Всего по позиции									1 896,07
Электромонтажные работы.											
13	ГЭСНр67-01-008-02	Прим. Смена светильников: с люминесцентными лампами - на светодиодный светильник V=1/100	100 шт	0,01		0,01					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,633					747,59
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	163,3		1,633			457,8		747,59
	2	ЭМ									0,04
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0008					0,33
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0008	37,32	1,36	50,76		0,04
	4-100-030	ОТм (ЗТм) *Средний разряд машинистов 3*	чел.-ч	0,08		0,0008			406,55		0,33
		Итого прямые затраты									747,96
13.1	ТЦ_20.3.03.07_78_7805345353_19.03.2024_01	Светодиодная рамка Сириус А FRAME-600x600x12мм 36Вт 4000К 3000Лм IP40 FRAME-600x600-36W-4K	шт	100		1			1 287,5		1 287,5
		ФОТ									747,92
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы при ремонте	%	91%		91%					680,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы при ремонте	%	48%		48%					359
		Всего по позиции									3 075,07
14	ГЭСНм10-06-037-12	Прим.Коробка оконечная - распаечная V=1/100	100 шт	0,01		0,01					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,24					101,26
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	24		0,24			421,93		101,26
	4	М									5,88
	[08.3.07.01-0060]	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм	т	0,006		0,00006	75 646,56	0,93	70 351,3		4,22
	[01.7.15.07-0014]	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2		0,02	41,71	1,14	47,55		0,95
	[14.4.04.12-0008]	Эмаль ЭП-140	т	0,0002		0,000002	254 539,74	1,39	353 810,24		0,71
		Итого прямые затраты									107,14
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,03
14.2	[20.5.02.07-0001]	Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55 прим. - для скрытой проводки	шт	100		1	325,25	0,95	308,99		308,99
		ФОТ									101,26
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					91,13
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					46,58
		Всего по позиции									555,87
15	[20.5.02.07-0001]	Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55 - прим. - для скрытой проводки	шт	1		1	325,25	0,95	308,99		308,99
		Всего по позиции									308,99
		Итого прямые затраты по разделу 1.									**107 386,66**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									57 051,31
		эксплуатация машин и механизмов									157,23
		оплата труда машинистов (ОТм)									432,79
		материальные ресурсы									49 745,33
		погрузка, перевозка									0
		Итого ФОТ (*справочно*)									57 484,1
		Итого накладные расходы									53 611,29
		Итого сметная прибыль									26 690,13
		Итого оборудование									0
		Итого прочие затраты (утилизация)									0
		Итого по разделу 1.									**187 688,08**
		Итого возвратных материальных ресурсов									(0)

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Курортного района»
СОГЛАСОВАНО:
Директор
Заместитель директора
Технический надзор
Отдел подготовки проектно-сметной документации
Ведущий инженер по проектно-сметной работе Н.Б. Ганаева

		НДС	(187 688,08*20%) = 37 537,62	20%	37 537,62
		Итого			225 225,7
		Итого возвратных материальных ресурсов			(0)

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]