

"СОГЛАСОВАНО"

СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района"



Директор С.П. Дроздов 2024.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

"УТВЕРЖДАЮ"

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Калининского района"

Директор С.П. Дроздов 2024.

Смета WIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

78. город федерального значения Санкт-Петербург

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-

Замена счетчиков водоснабжения в здании Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Калининского района" филиал №6 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 21, корп. 1, лит А, пом 3Н

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание дефектная ведомость (б-п 16.04.2024)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2024 г.

Сметная стоимость	8 997,79 руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 620,2 руб.
<i>в том числе:</i>		Средства на оплату труда машинистов	34,1 руб.
строительных работ	5 177,83 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,7475 чел.-ч
монтажных работ	0 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,0745 чел.-ч
оборудования	3 819,96 руб.		
прочих затрат	0 руб.		

№ п.л.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
--------	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

				измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел I.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр65-01-003-08	Снятие водометров диаметром: до 50 мм База: ГЭСН-2022 ДИЗ №9	100 шт	0,05		0,05						
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,39						565,10
		2 ЭМ										12,39
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,012						5,49
		Итого прямые затраты										582,98
		ФОТ										570,59
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	%	87%		87%						496,41
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	%	44%		44%						251,06
2	ГЭСН16-06-005-01	Всего по позиции Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм База: ГЭСН-2022 ДИЗ №9	шт	5		5						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзтм=1,25)										
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,3575						1 055,10
		2 ЭМ										34,38
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0625						28,61
		4 М										22,93
		Итого прямые затраты										1 141,02
		ФОТ										1 083,71

	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121%	0,9	108,9%				1 180,16
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72%	0,85	61,2%				663,23
		Всего по позиции							596,88	2 984,41
3	[65.1.04.01-0004] ОБ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВК-15-3-2 База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №9	шт	5		5		509,33	1,25	3 183,30
		Всего по позиции								3 183,30
		Итого прямые затраты по разделу I.								1 724
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								1 620,2
		эксплуатация машин и механизмов								46,77
		оплата труда машинистов (ОТм)								34,1
		материальные ресурсы								22,93
		перевозка								0
		Итого ФОТ (сравочно)								1 654,3
		Итого накладные расходы								1 676,57
		Итого сметная прибыль								914,29
		Итого оборудование								3 183,3
		Итого прочие затраты								0
		Итого по разделу I.								7 498,16
		<i>сравочно</i>								
		затраты труда рабочих								3,7475
		затраты труда машинистов								0,0745

ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
ВСЕГО строительные работы		4 314,86
в том числе		
Всего прямые затраты		1 724
в том числе		
оплата труда (ОТ)		1 620,2
эксплуатация машин и механизмов		46,77
оплата труда машинистов (ОТм)		34,1
материальные ресурсы		22,93
Всего ФОТ (справочно)		1 654,3
Всего накладные расходы		1 676,57
Всего сметная прибыль		914,29
ВСЕГО оборудование		3 183,3
ВСЕГО по смете		7 498,16
Справочно		
затраты труда рабочих		3,7475
затраты труда машинистов		0,0745
Итого		7 498,16
НДС	(7 498,16*20%) = 1 499,63	1 499,63
Итого		8 997,79

Смет. Петербургского государственного учреждения
Служба заказчика администрации Калининского района

СПБ ГБУ
«Служба заказчика государственного учреждения администрации Калининского района»
Составил: (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Инженер-сметчик *И. Кузнецова*
Проверил: (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Начальник
сметного отдела

Составил:

Проверил: