

"СОГЛАСОВАНО"

СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района"



Директор

19.09.2024 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

"УТВЕРЖДАЮ"

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Калининского района"

Директор
19.09.2024 г.

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя

России от 11.12.2020 № 774/пр

78. город федерального значения Санкт-Петербург

(наименование стройобъекта)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-

Замена счетчиков водоснабжения в здании Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Калининского района" филиал №8 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 6, корп. 10, лит А, пом 1Н

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание дефектная ведомость (б-п 16.04.2024)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 г.

Сметная стоимость

1 799,54 руб.

Средства на оплату труда рабочих

324,04 руб.

в том числе:

строительных работ

1 035,55 руб.

Средства на оплату труда машинистов

6,82 руб.

монтажных работ

0 руб.

Нормативные затраты труда рабочих

0,7495 чел.-ч

оборудования

763,99 руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,0149 чел.-ч

прочих затрат

0 руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
--------	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

			измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр65-01-003-08	Снятие воломеров диаметром: до 50 мм База: ГЭСН-2022 ДИЗ №9	100 шт	0,01		0,01					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,278					113,02
		2 ЭМ									2,48
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0024					1,10
		Итого прямые затраты									116,60
		ФОТ									114,12
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	%	87%		87%					99,28
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	%	44%		44%					50,21
		Всего по позиции							26 609,00		266,09
2	ГЭСН16-06-005-01	Установка счетчиков (воломеров) диаметром: до 40 мм База: ГЭСН-2022 ДИЗ №9	шт	1		1					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4715					211,02
		2 ЭМ									6,88
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0125					5,72
		4 М									4,58
		Итого прямые затраты									228,20
		ФОТ									216,74

	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121%	0,9	108,9%				236,03
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72%	0,85	61,2%				132,64
		Всего по позиции							596,87	596,87
3	[65.1.04.01-0004] ОБ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВК-15-3-2 База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №9	шт	1		1		509,33	1,25	636,66
		Всего по позиции								636,66
		Итого прямые затраты по разделу I.								344,8
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								324,04
		эксплуатация машин и механизмов								9,36
		оплата труда машинистов (ОТМ)								6,82
		материальные ресурсы								4,58
		перевозка								0
		Итого ФОТ (справочно)								330,86
		Итого накладные расходы								335,31
		Итого сметная прибыль								182,85
		Итого оборудование								636,66
		Итого прочие затраты								0
		Итого по разделу I.								1 499,62
		<i>справочно</i>								
		затраты труда рабочих								0,7495
		затраты труда машинистов								0,0149

ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
ВСЕГО строительные работы		862,96
<i>в том числе</i>		
Всего прямые затраты		344,8
<i>в том числе</i>		
оплата труда (ОТ)		324,04
эксплуатация машин и механизмов		9,36
оплата труда машинистов (ОТм)		6,82
материальные ресурсы		4,58
Всего ФОТ (справочно)		330,86
Всего накладные расходы		335,31
Всего сметная прибыль		182,85
ВСЕГО оборудование		636,66
ВСЕГО по смете		1 499,62
Справочно		
затраты труда рабочих		0,7495
затраты труда машинистов		0,0149
Итого		1 499,62
НДС	(1 499,62*20%) = 299,92	299,92
Итого		1 799,54

Санкт-Петербургское государственное учреждение
Служба заказчика администрации Калининского района

СПб ГБУ
«Служба заказчика (общественность, подпись (инициалы, фамилия))
Калининского района»

Составил: [подпись] (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Инженер - сметчик

Проверил: [подпись]
Начальник
сметного отдела

Составил:

Проверил: