

"СОГЛАСОВАНО"

СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района"



Директор

16.04.2024 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

"УТВЕРЖДАЮ"

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Калининского района"

С. И. Ермилова  
2024 г.

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

78. город федерального значения Санкт-Петербург

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-**

Замена счетчиков водоснабжения в здании Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Калининского района" филиал №12 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Културы, д. 21, корп. 1, лит. А, пом 3Н

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание дефектная ведомость (б-п 16.04.2024)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2024 г.

Сметная стоимость

7 198,25 руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 296,16 руб.

в том числе:

строительных работ

4 142,28 руб.

Средства на оплату труда машинистов 27,28 руб.

монтажных работ

0 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2,998 чел.-ч

оборудования

3 055,97 руб.

Нормативные затраты труда машинистов 0,0596 чел.-ч

прочих затрат

0 руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
--------	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

			измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел I.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр65-01-003-08	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм База: ГЭСН-2022 ДИЗ №9	100 шт	0,04		0,04					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,112					452,08
		2 ЭМ									9,91
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0096					4,39
		Итого прямые затраты									466,38
		ФОТ									456,47
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	%	87%		87%					397,13
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	%	44%		44%					200,85
		Всего по позиции	шт	4		4			26 609,00		1 064,36
2	ГЭСН16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм База: ГЭСН-2022 ДИЗ №9									
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,886					844,08
		2 ЭМ									27,50
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,05					22,89
		4 М									18,35
		Итого прямые затраты									912,82
		ФОТ									866,97

	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121%	0,9	108,9%				944,13
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72%	0,85	61,2%				530,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>596,89</b>	<b>2 387,54</b>
3	[65.1.04.01-0004] ОБ	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СВК-15-3-2 База: ФСБЦ 01.2022 ДИЗ №9	шт	4		4	509,33	1,25	636,66	2 546,64
		<b>Всего по позиции</b>								<b>2 546,64</b>
		<b>Итого прямые затраты по разделу I.</b>								<b>1 379,2</b>
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								1 296,16
		эксплуатация машин и механизмов								37,41
		оплата труда машинистов (ОТм)								27,28
		материальные ресурсы								18,35
		перевозка								0
		Итого ФОТ ( <i>справочно</i> )								1 323,44
		Итого накладные расходы								1 341,26
		Итого сметная прибыль								731,44
		Итого оборудование								2 546,64
		Итого прочие затраты								0
		<b>Итого по разделу I.</b>								<b>5 998,54</b>
		<i>в том числе</i>								
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								0

	оборудование, отсутствующее в ФРСН	0
	<i>сравочно</i>	
	затраты труда рабочих	2,998
	затраты труда машинистов	0,0596

	<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>	
	<b>ВСЕГО строительные работы</b>	<b>3 451,9</b>
	<i>в том числе</i>	
	Всего прямые затраты	1 379,2
	<i>в том числе</i>	
	оплата труда (ОТ)	1 296,16
	эксплуатация машин и механизмов	37,41
	оплата труда машинистов (ОТм)	27,28
	материальные ресурсы	18,35
	Всего ФОТ ( <i>сравочно</i> )	1 323,44
	Всего накладные расходы	1 341,26
	Всего сметная прибыль	731,44
	<b>ВСЕГО оборудование</b>	<b>2 546,64</b>
	<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>5 998,54</b>
	<i>в том числе</i>	
	Всего прямые затраты	1 379,2
	<i>в том числе</i>	
	оплата труда (ОТ)	1 296,16
	эксплуатация машин и механизмов	37,41
	оплата труда машинистов (ОТм)	27,28
	материальные ресурсы	18,35
	перевозка	0
	Всего ФОТ ( <i>сравочно</i> )	1 323,44
	Всего накладные расходы	1 341,26
	Всего сметная прибыль	731,44

	Всего оборудование			2 546,64
	Всего прочие затраты			0
	<b>Справочно</b>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			2,998
	затраты труда машинистов			0,0596
	Итого			5 998,54
	НДС		(5 998,54*20%) = 1 199,71	1 199,71
	<b>Итого</b>			<b>7 198,25</b>

Сенка Петер, бур-сана, государственное учреждение  
 Служба заказчика администрации Капшинского района

*[Handwritten signature]*

**СПБ ГБУ**  
 «Служба заказчика администрации Капшинского района»  
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
**Составил**  
*[Handwritten signature]*  
 [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
**Проверил**  
 Начальник судебного отдела

Составил:

Проверил: