

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

78. город федерального значения Санкт-Петербург

(наименование стройки)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда" ¹¹⁷г. Санкт-Петербург, Инструментальная улица, дом 3, сооружение 1, литера А

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-01-01

Земляные работы для обеспечения кадастровых работ

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| Составлен в текущем уровне цен | 2 квартал 2024 г. | | |
| Сметная стоимость | 120,76 тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 43,71 тыс. руб. |
| в том числе: | | Средства на оплату труда машинистов | 0 тыс. руб. |
| строительных работ | 120,76 тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 112,47525 чел.-ч |
| монтажных работ | 0 тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 0 чел.-ч |
| оборудования | 0 тыс. руб. | | |
| прочих затрат | 0 тыс. руб. | | |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество | Сметная стоимость, руб. |
|--------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------------|
|--------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------|---------|--|---------|--|------------|--|------------------|
| | | ФОТ | | | | | | | | 3 398,73 |
| | 812/пр_2020_прил. _т._п.1.2_гр.3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89% | | 89% | | | | 3 024,87 |
| | 774/пр_2020_прил. _т._п.1.2_гр.3 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40% | | 40% | | | | 1 359,49 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 138 366,04 | | 7 783,09 |
| 4 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 $V=(2,5*2,5*1,5)/100*1$ | 100 м3 | 0,09375 | | 0,09375 | | | | |
| | | 1 ОТ (ЗТ) | чел.-ч | | | 14,4375 | | | | 5 664,55 |
| | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | | 14,4375 | | 392,35 | | 5 664,55 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 5 664,55 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 5 664,55 |
| | 812/пр_2020_прил. _т._п.1.2_гр.3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89% | | 89% | | | | 5 041,45 |
| | 774/пр_2020_прил. _т._п.1.2_гр.3 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40% | | 40% | | | | 2 265,82 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 138 366,08 | | 12 971,82 |
| 5 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 $V=(2,5*3*1,5)/100*1$ | 100 м3 | 0,1125 | | 0,1125 | | | | |
| | | 1 ОТ (ЗТ) | чел.-ч | | | 17,325 | | | | 6 797,46 |
| | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | | 17,325 | | 392,35 | | 6 797,46 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | | | 6 797,46 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 6 797,46 |
| | 812/пр_2020_прил. _т._п.1.2_гр.3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89% | | 89% | | | | 6 049,74 |
| | 774/пр_2020_прил. _т._п.1.2_гр.3 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40% | | 40% | | | | 2 718,98 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 138 366,04 | | 15 566,18 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 1. | | | | | | | | 25 830,36 |
| | | Разработка грунта | | | | | | | | |
| | | <i>в том числе</i> | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | 25 830,36 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 0 |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 0 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | 0 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-------------------|
| | | <i>в том числе</i> | | |
| | | Всего прямые затраты | | 43 927,44 |
| | | <i>в том числе</i> | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | 43 706,89 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | 220,55 |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | 0 |
| | | материальные ресурсы | | 0 |
| | | перевозка | | 0 |
| | | Всего ФОТ (<i>справочно</i>) | | 43 706,89 |
| | | Всего накладные расходы | | 39 008,49 |
| | | Всего сметная прибыль | | 17 701,47 |
| | | Всего оборудование | | 0 |
| | | Всего прочие затраты | | 0 |
| | | | | |
| | | <i>Справочно</i> | | |
| | | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | | 0 |
| | | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | 0 |
| | | затраты труда рабочих | | 112,47525 |
| | | затраты труда машинистов | | 0 |
| | | Итого | | 100 637,4 |
| | | НДС | $(100\ 637,4 * 20\%) = 20\ 127,48$ | 20 127,48 |
| | | Итого | | 120 764,88 |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
|-------|---------|---|----------|---------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,03 | | $V=(1*1*1,5)/100*2$ |
| 2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,135 | | $V=(1,5*1,5*1,5)/100*4$ |
| 3 | 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,05625 | | $V=(1,5*2,5*1,5)/100*1$ |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,09375 | | $V=(2,5*2,5*1,5)/100*1$ |
| 5 | 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1125 | | $V=(2,5*3*1,5)/100*1$ |
| 6 | 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,4275 | | $V=0,015*2+0,03375*4+0,05625+0,09375+0,1125$ |
| 7 | 7 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,4275 | | $V=0,015*2+0,03375*4+0,05625+0,09375+0,1125$ |

Составил: _____