

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Смета WIZARD

Результаты приказа Министров России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министров России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Приказ Министров России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Письмо Министров России от 23.11.2023 № 72412-ИФ/09

Результаты письма Министров России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

78. г. Санкт-Петербург
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № вх. № 98 от 01.02.2024 г. (на 2024 год)
(наименование объекта капитального строительства)
на выполнение работ по текущему ремонту входной группы (замена дверей) в здании ТБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198259, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 26, корп. 1, литер А
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание ведомость объемов работ инженера ОСК Головиной Е.В.

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен
Сметная стоимость: 4 квартал 2023 г.
150 164,33 руб.

Средства на оплату труда рабочих 16 866,88 руб.
Средства на оплату труда машинистов 543,39 руб.

в том числе:
строительных работ 150 164,33 руб.
монтажных работ 0 руб.
оборудования 0 руб.
прочих затрат 0 руб.

Нормативные затраты труда рабочих 37,551048 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов 1,20775 чел.-ч

Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%				5 423,8
Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%				3 414,99
4	ГЭСН09-04-012- 01 Всего по позиции Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	5,18		5,18				43 434,42
Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)								
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,2968				6 624,42
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	14,2968		463,35		6 624,42
2	ЭМ								664,76
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,10075				495,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	1,10075		550,79		606,28
4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	1,10075		449,92		495,25
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	2,59		22,58		58,48
4	М								
[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,518	155,63	1,01	157,19	2 332,62
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		0,716912			6,51	4,67
[08.4.01.02-0011]	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,01554	115 095,05	1,14	131 208,36	2 038,98
[14.5.01.05-0011]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		0,518	377,99	1,06	400,67	207,55

4.1	[07.1.01.03-0002]	Итого прямые затраты	м2	1		5,18	8 963,86	1,04	9 322,41	10 117,05
		Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь (цвет по согласованию с заказчиком, остекленный, с утеплением, с фрамугой) ФОТ								7 119,67
		Пр/611-009-0-1; Приказ N 812/пр, п.25	%	93%	0,9	83,7%				5 959,16
		Пр/774-009-0; Приказ N 774/пр, п.16	%	62%	0,85	52,7%				3 752,07
		СП Строительные металлические конструкции								
		НР Строительные металлические конструкции								
		Всего по позиции								68 118,36
5	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2		2				
		Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6								
		Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кгт=1,15; Кгтм=1,25)								
		1 ОТ (ЗД)	чел.-ч			2,553				1 182,93
		1-100-42	чел.-ч	1,11	1,15	2,553			463,35	1 182,93
		2 ЭМ								14,68
		91.17.04-233	маш.-ч	0,26	1,25	0,65			22,58	14,68
		Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А								
		4 М								50,26
		[01.7.11.07-0227]	кг	0,07		0,14	155,63	1,01	157,19	22,01
		Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм								
		01.7.03.04-0001	кВт-ч	0,2132		0,4264			6,51	2,78
		Электроэнергия								
		[01.7.15.14-1046]	шт	0,08		0,16	138,41	1,15	159,17	25,47
		Штурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм								

5.1	01.7.04.01-1006	Итого прямые затраты	шт	1	2					2 039,62		1 247,87 4 079,24
		Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг										
		ФОТ										
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93%	0,9	83,7%						1 182,93 990,11
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62%	0,85	52,7%						623,4
		Всего по позиции										6 940,62
		Итого прямые затраты по разделу 1.										100 968,1
		Замена дверных блоков										
		<i>в том числе</i>										
		оплата труда (ОТ)										16 866,88
		эксплуатация машин и механизмов										837,17
		оплата труда машинистов (ОТм)										543,39
		материальные ресурсы										82 720,66
		перевозка										0
		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)										17 410,27
		Итого накладные расходы										14 737,93
		Итого сметная прибыль										9 025,44
		Итого оборудование										0
		Итого прочие затраты										0
		Итого по разделу 1. Замена дверных блоков										124 731,47
		<i>в том числе</i>										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН										0
		<i>справочно</i>										
		затраты труда рабочих										37,551048
		затраты труда машинистов										1,20775

Раздел 2. Вывоз мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный	т	0,32		0,32			1 004,58		321,47

	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			16 866,88
	эксплуатация машин и механизмов			837,17
	оплата труда машинистов (ОТм)			543,39
	материальные ресурсы			82 720,66
	перевозка			405,47
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			17 410,27
	Всего накладные расходы			14 737,93
	Всего сметная прибыль			9 025,44
	ВСЕГО по смете			125 136,94
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			101 373,57
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			16 866,88
	эксплуатация машин и механизмов			837,17
	оплата труда машинистов (ОТм)			543,39
	материальные ресурсы			82 720,66
	перевозка			405,47
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			17 410,27
	Всего накладные расходы			14 737,93
	Всего сметная прибыль			9 025,44
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в			0
	ФРСН			
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			37,551048
	затраты труда машинистов			1,20775
	Итого			125 136,94
	НДС		20%	25 027,39
	Итого			150 164,33

Составил:

Клименко Сергей

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

*Александр Васильевич
Толочина СВ*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СПБ ГБУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧКА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА *Григорьева Т.А.*