


Приложение №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

**СОГЛАСОВАНО**


Начальник отдела образования  
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

  
Н.П. Микшуева

« 24 » 07 2024 г

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ГБУ ДО ДГ Пушкинского района  
Санкт-Петербурга

  
О.Н. Бугаева

« 24 » 07 2024 г  
М.П.

**Проект сметы контракта**

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнения здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А

на сумму: 227 514,46 руб.

Состав, виды, объёмы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика  
Пушкинского р-на»

  
Д.С. Музыченко  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г

Составлен на основании:

1 Приказ Министра России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территории территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»

Санкт-Петербург

2024

0709 0250020940 612 243 225  
14 5 225  
225

Проект сметы контракта

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнения здания ГБУ ДО Дворца творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербур р. г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объём работ)	Цена, руб.	
				На единицу измерения	Всего
1	Демонтажные работы (комплекс работ)	3 усл.ед.	4	5	6
1	Демонтажные работы (комплекс работ)	усл.ед.	1	2 849,45	2 849,45
2	Монтажные работы (комплекс работ)	усл.ед.	1	184 470,77	184 470,77
3	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)	усл.ед.	1	192,97	192,97
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС				187 513,19
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты				3 750,26
	Итого				191 263,45
	НДС от материалов				34 781,71
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС				226 045,16
	<b>Итого с индексом фактической и прогнозной инфляции</b>				<b>227 514,46</b>

Составил

Проверил

Инженер-сметчик  
СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»  
*Вит. Суворова ВИ,*

Инженер-сметчик  
Районная и колледжа Пушкинского р-на  
Начальник районного отдела СПб ГБУ  
«Служба заказчика Пушкинского р-на»  
*Викторова ИИ*

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



1	1.1	ПСК №1 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнения здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А	187 513,19	1	187 513,19	1,0065	188 732,03
	<b>Итого:</b>		<b>187 513,19</b>		<b>187 513,19</b>		<b>188 732,03</b>
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%		3 750,26	1	3 750,26	1,0065	3 774,64
	<b>Итого:</b>		<b>191 263,45</b>		<b>191 263,45</b>		<b>192 506,67</b>
	НДС от материалов) 20 % :		34 781,71	1	34 781,71	1,0065	35 007,79
	Стоимость с учетом НДС		<b>226 045,16</b>		<b>226 045,16</b>		<b>227 514,46</b>
	Продолжительность строительства - <b>1 месяц</b>						
	Начало строительства: <b>07.2024 г.</b>						
	Окончание строительства: <b>08.2024 г.</b>						
	Уровень цен утвержденной сметы: <b>1 квартал 2024 г.</b>						
	Дата формирования НМЦК: <b>июнь 2024 г.</b>						

Индекс фактической инфляции к стоимости работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в части ремонта) осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на **1 квартал 2024 г.** (Распоряжение Комитета по государственному заказу СПб №171-р от 29.03.2024г.): в части ремонта -1

Расчет прогнозного индекса инфляции :

$$(1,0043+1,0086)/2= 1,0065$$


Прогнозный индекс инфляции на дату начала строительства (табл.1 Приложение к распоряжению КЭПиСП СПб № 1-р от 09.01.2024): **1,0043**

Прогнозный индекс инфляции на дату окончания строительства (табл.1 Приложение к распоряжению КЭПиСП СПб № 1-р от 09.01.2024): **1,0086**

Вх. 1174



**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела образования  
администрации Пушкинского района Санкт-  
Петербурга

  
Н.П. Миклушева  
« 24 » 02 2024 г

*Приложение №1 к описанию объекта закупки  
УТВЕРЖДАЮ*

Директор ГБУ ДО ДТ Пушкинского района  
Санкт-Петербурга

  
О. Н. Бугаева  
« 24 » 02 2024 г  
М.П. 

**Спецификация**

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнения здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербур рг, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А  
на сумму: 227 514,46 руб.

Состав, виды, объёмы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика  
Пушкинского р-на»

  
Д.С. Музыченко  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г

Составлена на основании:  
ГЭСН-2022 СПб, ГЭСНр-2022 СПб

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реquisiteлы приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реquisiteлы письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реquisiteлы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Смета WIZARD  
Приказ Министра России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»  
Приказ Министра России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»  
Письмо Министра России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09  
Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

город федерального значения Санкт-Петербург

*(наименование объекта капитального строительства)*

Спецификация

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург рр, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А

*(наименование работ и затрат)*

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание 310-2023-АР, ведомость объемов работ

*(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен в текущем уровне цен

I квартал 2024 г.

Сметная стоимость

222,29 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Средства на оплату труда машинистов

5,44 тыс. руб.

0,12 тыс. руб.

*в том числе:*

Строительных работ 222,29 тыс. руб.  
 Монтажных работ 0 тыс. руб.  
 Оборудования 0 тыс. руб.  
 прочих затрат 0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 13,0595196 чел.-ч  
 Нормативные затраты труда машинистов 0,2255663 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен

Раздел I. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
✓ 1	ГЭСНр56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных V=1,95/100	100 м2	0,0195		0,0195					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,899145					344,05
		2 ЭМ									0,92
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,018135					7,37
		Итого прямые затраты									352,34
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,42		0,06669			0		0
		ФОТ									351,42
	812/пр_2020_при л._т._п.90_гр.3	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					316,28
	774/пр_2020_при л._т._п.90_гр.3	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					165,17
		Всего по позиции							42 758,46		833,79
✓ 2	ГЭСНр56-01-001-03	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах V=3/100	100 шт	0,03		0,03					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,1837					850,49
		Итого прямые затраты									850,49

2.1	999-9900	Строительный мусор	т	2,57		0,0771				0		0
		ФОТ										850,49
		НР Проемы при ремонте	%	90%		90%						765,44
		л.т.п.90_гр.3										
		774/пр_2020_при										
		л.т.п.90_гр.3										
		СП Проемы при ремонте	%	47%		47%						399,73
		<b>Всего по позиции</b>								67 188,67		<b>2 015,66</b>
		<b>Итого прямые затраты по разделу 1.</b>										<b>1 202,83</b>
		<b>Демонтажные работы</b>										
		<i>в том числе</i>										
		оплата труда (ОТ)										1 194,54
		эксплуатация машин и механизмов										0,92
		оплата труда машинистов (ОТм)										7,37
		материальные ресурсы										0
		перевозка										0
		<b>Итого ФОТ (срваочно)</b>										<b>1 201,91</b>
		Итого накладные расходы										1 081,72
		Итого сметная прибыль										564,9
		Итого оборудование										0
		Итого прочие затраты										0
		<b>Итого по разделу 1. Демонтажные работы</b>										<b>2 849,45</b>
		<i>в том числе</i>										
		материальные ресурсы, отсутствующие в										0
		ФРСН										
		оборудование, отсутствующее в ФРСН										0
		<i>сравочно</i>										
		затраты труда рабочих										3,082845
		затраты труда машинистов										0,018135

**Раздел 2. Монтажные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



3.1	ТЦ_11.2.07.08_78 _7814257262_29.1 0.2023_01	ОК1.6.2 Оконный блок деревянный 520x1240 Окно деревянное односторчатое, цвет белый - внутри, цвет снаружи коричневый NCS S 7010-Y30r, подоконник деревянный 842x420 мм, оцинкованный отлив шириной 583x200 мм без покраски	шт.	153,846153	3	38 544,48	115 633,44	
		ФОТ					1 671,38	
	812/пр_2020 при л.т.п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9		1 624,58	
	774/пр_2020 при л.т.п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85		781,37	
		Всего по позиции				6 161 360	120 146,52	
Оконная фурнитура								
4	ТЦ_01.7.04.11_78 _7814257262_29.1 0.2023_01	Петля оконная (код товара: 04- 003, фирма "Бриза") Петля замковая цельнолатунная 100 мм, цвет желтый	шт.	6	6	2 718,33	16 309,98	
		Всего по позиции					16 309,98	
5	ТЦ_01.7.04.11_78 _7814257262_29.1 0.2023_01	Ручка оконная (код товара: 03-014, фирма "Бриза") Ручка оконная Токарная малая на пластине, материал: матовая латунь, цвет желтый	шт.	3	3	2 263,33	6 789,99	
		Всего по позиции					6 789,99	

6	ТЦ_01.7.04.11_78 _7814257262_29.1 0.2023_01	Шпингалет оконный (код товара: 05-007, фирма "Бриза") Шпингалет накладной Гатчинский с ручкой на конце, материал: матовая латунь, цвет желтый	шт.	6	6			4 200	25 200
		Всего по позиции							25 200
7	ТЦ_01.7.04.11_78 _7814257262_29.1 0.2023_01	Завертка форточная (код товара: 05-013-1, фирма "Бриза") Форточная завертка/фиксатор классическая, материал: матовая латунь, цвет желтый	шт.	3	3			1 516,67	4 550,01
		Всего по позиции							4 550,01
8	ГЭСН10-01-029- 02	Установка приборов: оконных У=3/100	100 компл	0,03	0,03				
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)	чел.-ч		1,53525				639,89
									2,68
									2,23
					0,004875				0,59
									0,59
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	2,944	0,08832			6,68	645,39
		Итого прямые затраты							645,39
8.1	ТЦ_01.7.04.11_78 _7814257262_29.1 0.2023_01	Замок-блокиратор на окно ROXI-KIDS 4881428.	компл	100	3			512,17	1 536,51
		ФОТ							642,12

	812/пр_2020_при л.т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					624,14
	774/пр_2020_при л.т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					300,19
		<b>Всего по позиции</b>							103 541		<b>3 106,23</b>
<b>Подоконники и отливывы</b>											
9	ГЭСН10-01-033- 02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м V=1,08/100	100 м2	0,0108		0,0108					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	чел.-ч			0,6903036					284,18
		1 ОТ (ЗТ)									2
		2 ЭМ									1,67
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,003645					213,1
		4 М									4,84
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0056		0,0000605			79 968,32		4,84
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,6		0,00648			35,71	1,2	42,85
	[01.7.20.02-0002]	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	52		0,5616			193,65	1,62	313,71
	[03.1.01.01-0002]	Гипс строительный Г-3	т	0,3		0,00324			4 338,27	1,18	5 119,16
											16,59

	[01.3.05.23-0129]	Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1	т	0,0007		0,0000076	192 326,1	1,35	259 640,24		1,97
	[04.3.01.07-0023]	Раствор штукатурный, известковый, М50	м3	0,34		0,003672	2 860,71	1,26	3 604,49		13,24
		Итого прямые затраты									500,95
9.1	11.1.01.06	Доски подоконные деревянные	м	234,259259		2,53			0		0
		ФОТ									285,85
	812/пр_2020_при л._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					277,85
	774/пр_2020_при л._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					133,63
		Всего по позиции							84 484,26		912,43
10	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (попсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м V=1,75/100	100 м	0,0175		0,0175					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,724675					294,62
		2 ЭМ									0,46
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0021					0,89
		4 М									22,44
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,00007			79 968,32		5,6
	[08.3.03.05-0001]	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,000105	149 930,17	1,07	160 425,28		16,84
		Итого прямые затраты									318,41
10.1	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,00322			0		0

10.2	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,00392		0		0
		ФОТ								295,51
	812/пр_2020_при л._т._п.92_гр.3	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%				265,96
	774/пр_2020_при л._т._п.92_гр.3	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%				135,93
		<b>Всего по позиции</b>						41 160		<b>720,3</b>
<b>Устройств откосов внутренних</b>										
11	ГЭСН15-02-031- 01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских V=0,4/100	100 м2	0,004		0,004				
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	чел.-ч			0,8234				364,29
		1 ОТ (3Т)								0,52
		2 ЭМ								4,19
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,0103				75,23
		4 М								75,23
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,0176		3 392,36	1,26	4 274,37
		Итого прямые затраты								444,23
		ФОТ								368,48
	812/пр_2020_при л._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%		90%		0,9		331,63

	774/пр_2020_при л.т._п.15_пр.3; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%								153,47
12	ГЭСН15-04-007- 01	Окраска водо- дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен V=0,4/100	100 м2	0,004		0,004						232 332,5		929,33
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)	чел.-ч			0,200376								83,52
		1 ОТ (3Т)	чел.-ч											0,41
		2 ЭМ	чел.-ч			0,00085								0,38
		ОТм (3Тм)	чел.-ч											19,34
		4 М	кг											0,11
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00124		56,11	1,62		90,9			0,11
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40- 25	м2	0,84		0,00336		531,44	1,24		658,99			2,21
	[14.5.11.02-0101]	Шпателька водо-дисперсионная	т	0,051		0,000204		52 790,33	1,58		83 408,72			17,02
		Итого прямые затраты												103,65
12.1	[14.3.02.01-0361]	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0,03		0,00012		41 183,54	1,86		76 601,38			9,19
12.2	[14.4.01.02-0029]	Грунтовка акриловая ВД-АК- 02	кг	20		0,08		98,12	1,19		116,76			9,34
		ФОТ												83,9

	812/пр_2020_при л._т._п.15_пр.3; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%								75,51
	774/пр_2020_при л._т._п.15_пр.3; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%								34,94
		<b>Всего по позиции</b>												<b>232,63</b>
<b>Устройств откосов между рамами</b>														
<b>13</b>	<b>ГЭСН15-01-050-04</b>	<b>Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею</b> V=1,21/100	<b>100 м2</b>	<b>0,0121</b>		<b>0,0121</b>								
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	чел.-ч			2,3332672								1 008,37
		1 ОТ (ЗТ)												0,43
		2 ЭМ												0,9
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0021175								43,63
		4 М												0,22
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,00242		56,11		1,62			90,9	0,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0022022							6,68	0,01
	[14.1.02.03-0002]	Клей, марка ПВА	кг	30		0,363		65,33		1,39			90,81	32,96

	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глыбокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9	0,10769	68,29	1,42	96,97	10,44
		Итого прямые затраты							1 053,33
13.1	[11.2.11.04-0012]	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 6-8 мм	м3	6,28099	0,076	73 668,4	0,57	41 990,99	3 191,32
		ФОТ							1 009,27
		812/пр_2020_при л._т._п.15_пр.3; Приказ N 812/пр. п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%		908,34
		774/пр_2020_при л._т._п.15_пр.3; Приказ N 774/пр. п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%		420,36
			<b>Всего по позиции</b>					460 607,44	<b>5 573,35</b>
			<b>Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы</b>						<b>178 402,87</b>
			<i>в том числе</i>						
			оплата труда (ОТ)						4 241,89
			эксплуатация машин и механизмов						137,8
			оплата труда машинистов (ОТм)						114,62
			материальные ресурсы						173 908,56
			перевозка						0
			Итого ФОТ ( <i>справочно</i> )						4 356,51
			Итого накладные расходы						4 108,01
			Итого сметная прибыль						1 959,89
			Итого оборудование						0
			Итого прочие затраты						0
			<b>Итого по разделу 2. Монтажные работы</b>						<b>184 470,77</b>



	Итого накладные расходы		0
	Итого сметная прибыль		0
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	<b>Итого по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора</b>		<b>192,97</b>
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>сравочно</i>		
	затраты труда рабочих		0
	затраты труда машинистов		0

<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>			
	<b>ВСЕГО строительно-монтажные работы</b>		<b>187 513,19</b>
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		179 798,67
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		5 436,43
	эксплуатация машин и механизмов		138,72
	оплата труда машинистов (ОТм)		121,99
	материальные ресурсы		173 908,56
	перевозка		192,97
	Всего ФОТ ( <i>сравочно</i> )		5 558,42
	Всего накладные расходы		5 189,73
	Всего сметная прибыль		2 524,79
	<b>ВСЕГО по смете</b>		<b>187 513,19</b>
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		179 798,67
	<i>в том числе</i>		

	оплата труда (ОТ)		5 436,43
	эксплуатация машин и механизмов		138,72
	оплата труда машинистов (ОТм)		121,99
	материальные ресурсы		173 908,56
	перевозка		192,97
	Всего ФОТ (справочно)		5 558,42
	Всего накладные расходы		5 189,73
	Всего сметная прибыль		2 524,79
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	<b>Справочно</b>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		13,0595196
	затраты труда машинистов		0,2255663
	<b>Итого</b>		<b>187 513,19</b>
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%		3750,26
	<b>Итого</b>		<b>191 263,45</b>
	Компенсация НДС от материалов	(173 908,56*20%) = 34 781,71	20%
	<b>Итого</b>		<b>226 045,16</b>
	<b>Итого с индексом фактической и прогнозной инфляции</b>		<b>227 514,45</b>

Составил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Инженер-сметчик

СПб ГБУ «Служба заказчика Гуманитарно-образовательных, научных (инициативных) работ проверена,

Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

Визитерова И.А.

Инженер-сметчик

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»

«Служба заказчика Гуманитарно-образовательных работ проверена»