

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

78. г. Санкт-Петербург

(наименование стройки)

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской»

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-01**

на проведение демонтажа трубопровода холодного и пожарного водоснабжения здания СПб ГБУДО ДШИ на Петроградской, расположенного по адресу: СПб, Большой проспект П.С., дом 42, лит. А

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

2 квартал 2024 г.

Сметная стоимость

60,44 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

17,3 тыс. руб.

в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

0,23 тыс. руб.





	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	3,25	0	0	35,71	1,2	42,85		0
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,53	0	0	155,63	0,94	146,29		0
	[01.7.07.29-0101]	Очес льняной	кг	0,01	0	0	128,4	1,28	164,35		0
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02	0	0	79,88	1,55	123,81		0
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,003	0	0			5 928,95		0
	[14.5.05.01-0012]	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00001	0	0	60 697,21	1,14	69 194,82		0
		Итого прямые затраты									2 525,81
		ФОТ									2 435,71
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121%		121%					2 947,21
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72%		72%					1 753,71
		<b>Всего по позиции</b>							7 226,73		7 226,73
3	ГЭСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 V=3,14*0,063*0,05*7	м3	0,069237		0,069237					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,2080071					2 118,3
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75,22		5,2080071			406,74		2 118,3
	2	ЭМ									16,01
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0276948					13,36

	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		0,0276948	477,92	1,2	573,5		15,88
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,4		0,0276948			482,33		13,36
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21		0,0145398	6,62	1,32	8,74		0,13
		4 М									420,96
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,0059		0,0004085	70 296,2	1,17	82 246,55		33,6
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,0137		0,0009485	35,71	1,2	42,85		0,04
	[08.3.03.06-0002]	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,0006578	60 258,2	1,07	64 476,27		42,41
	[11.1.03.01-0063]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,208		0,0144013	16 496,03	1,07	17 650,75		254,19
	[11.1.03.06-0075]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,18		0,0124627	5 764,42	1,23	7 090,24		88,36
	[03.1.02.03-0011]	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,0003393	5 275,05	1,32	6 963,07		2,36
		Итого прямые затраты									2 568,63
3.1	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,04		0,0720065			5 317,06		382,86
		ФОТ									2 131,66
	812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в заводских условиях)	%	103%		103%					2 195,61

	774/пр_2020_прил. _т._п.40.1_гр.3	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в заводских условиях)	%	59%		59%					1 257,68
		<b>Всего по позиции</b>							92 505,16		6 404,78
4	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм V=10/100	100 м2	0,1		0,1					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,094					1 635,72
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	4,094			399,54		1 635,72
	2	ЭМ									19,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,15875					68
	[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	0,9775	8,54	1,36	11,61		11,35
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,15875	37,32	1,39	51,87		8,23
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	1,27	1,25	0,15875			428,34		68
	4	М									15
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	3,5		0,35	35,71	1,2	42,85		15
		Итого прямые затраты									1 738,3
4.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,04		0,204			5 673,11		1 157,31
		ФОТ									1 703,72
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25_а бз.1	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 717,35

	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16_а бз.1	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					941,31
		<b>Всего по позиции</b>								55 542,7	5 554,27
5	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	-0,1		-0,1					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		До толщ.10 мм (Кот=(-2); Кэм=(-2); Котм=(-2); Км=(-2); Коб=(-2); Кзт=(-2); Кзтм=(-2))									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,1012					40,43
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	-2,3	0,1012			399,54		40,43
		2 ЭМ									8,53
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0525					22,49
	[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	-2,5	0,5	8,54	1,36	11,61		5,81
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	-2,5	0,0525	37,32	1,39	51,87		2,72
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,21	-2,5	0,0525			428,34		22,49
		Итого прямые затраты									71,45
5.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,51	-2	0,102			5 673,11		578,66
		ФОТ									62,92
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25_а бз.1	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					63,42
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16_а бз.1	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					34,76
		<b>Всего по позиции</b>							-7 482,9		748,29

6	[01.7.06.09-1000]	Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм V=12,9/100	100 м	0,129		0,129	4 650,79	1,47	6 836,66		881,93
		<b>Всего по позиции</b>									881,93
7	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею V=10/100	100 м2	0,1		0,1					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,393					1 834,25
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	38,2	1,15	4,393			417,54		1 834,25
	2	ЭМ									38,11
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,10625					48,89
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	1,25	0,0625	477,92	1,2	573,5		35,84
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,5	1,25	0,0625			482,33		30,15
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35	1,25	0,04375	37,32	1,39	51,87		2,27
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,35	1,25	0,04375			428,34		18,74
	4	М									4,21
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,05	56,11	1,5	84,17		4,21
		Итого прямые затраты									1 925,46
7.1	[01.6.03.04-0092]	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2	м2	102		10,2	702,84	1,14	801,24		8 172,65

7.2	[14.1.02.04-0102]	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	50		5	223,54	1,4	312,96		1 564,8
		ФОТ									1 883,14
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25_а бз.1	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					1 898,21
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16_а бз.1	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					1 040,43
		<b>Всего по позиции</b>							146 015,5		14 601,55
<b>Мусор строительный</b>											
8	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,2		0,2					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,206					74,15
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,206			359,95		74,15
		4 М									109,71
	[01.7.20.03-0003]	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,04	1 828,55	1,5	2 742,83		109,71
		Итого прямые затраты									183,86
		ФОТ									74,15
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92%		92%					68,22
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44%		44%					32,63
		<b>Всего по позиции</b>							1 423,55		284,71
9	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,2		0,2			1 086,4		217,28
		<b>Всего по позиции</b>									217,28
10	02-15-1-01-0035	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным	т	0,2		0,2			329,29		65,86



	<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>57 710,16</b>
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			31 658,34
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			17 299,51
	эксплуатация машин и механизмов			186,87
	оплата труда машинистов (ОТм)			229,41
	материальные ресурсы			13 659,41
	перевозка			283,14
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )			17 528,92
	Всего накладные расходы			16 926,75
	Всего сметная прибыль			9 125,07
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	<b>Справочно</b>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			41,3016071
	затраты труда машинистов			0,4960948
	Итого			57 710,16
	Компенсация НДС от материалов	$(13\ 659,41 * 20\%) = 2\ 731,88$	20%	2 731,88
	Итого			<b>60 442,04</b>

Составил:

Богданова Е.А.

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



*Вахрушев С.П.*