

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Министра России от 28.02.2017 № 265/пр

Наименование программного продукта

Смета WIZARD

Капитальный ремонт здания

(наименование стройки)

Выполнение работ по капитальному ремонту здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» по адресу: Санкт-Петербург ул. Будапештская, дом 20, лит. А и Б (Разработка, вывоз и утилизация грунта при ремонте наружного водопровода и канализации)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-01/1

Выполнение работ по капитальному ремонту здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» по адресу: Санкт-Петербург ул. Будапештская, дом 20, лит. А и Б (Разработка, вывоз и утилизация грунта при ремонте наружного водопровода и канализации)

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание проект ООО «Проектная мастерская «Петергоф», шифр: 21.28-ПМ.Р-НВК. Ком. предложение ЗАО Промотходы от 01.01.2024

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Составлен в текущем (базисном) уровне цен

Март 2022 (Январь) г. 2000 г.

Сметная стоимость 508,5 (508,5) тыс. руб.

в том числе: 0 (0) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 0 (0) тыс. руб.

строительных работ 0 (0) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 0 чел. час

монтажных работ 0 (0) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0 чел. час

оборудования 0 (0) тыс. руб.

прочих затрат 0 (0) тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Всего	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Основной и зарплата		Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Основной зарплата	Экспл. машин
№1 Земляные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-013-1 4	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	0,33462	5 511,55	5 347,14	24 618,2	1 505,21	23 097,56	16,59	5,55

	(0)	Изп=28,427; Измм=12,909; Изпм=28,427; Имат=7,49; НР=92% (8019,24); СП=46% (4009,62); ТЕР81-02-Пр-2001 Книга 1, Книга 2: Пр1.12 п3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) (Кзп=1,1; Кэмм=1,1; Кзпм=1,1; Кмат=1; Ктзт=1,1; Ктзтм=1,1)	1000 м3 грунта	158,25	758,12	0	17 856,99	17 856,99	7 211,36	47,98	16,06
2	ТЕР01-02-057-0 2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,3718	1 689,53	0	17 856,99	17 856,99	0	177,1	65,85	
	(0)	Изп=28,427; НР=89% (15892,72); СП=40% (7142,8); ТЕР81-02-Пр-2001 Книга 1, Книга 2: Пр1.12 п3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы (Кзп=1,15; Кэмм=1; Кзпм=1; Кмат=1; Ктзт=1,15; Ктзтм=1)	100 м3 грунта	1 689,53	0			0	0	0	0
3	ТССЦпм01-01-0 1-039	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	66,924	65,08	65,08	4 355,41	0	0	0	0	
	(0)	V=37,18*1,8	т		0			0	0		
4	ТССЦпм03-21-0 1-027	Расстояние перевозки: от 26.1 до 27 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера	669,24	274,36	274,36	183 612,69		0	0		
	(0)	V=371,8*1,8	т								
ИТОГО						230 443,29	19 362,2	23 097,56	7 211,36	71,4	16,06

Итого	Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
			265 507,67	

- Итого зарплаты рабочих 19 362,2
- Итого эксплуатация машин и механизмов 23 097,56
- Итого материалов 15,43
- Итого неучтенных материалов 0
- Итого накладных расходов 23 911,96
- Итого сметной прибыли 11 152,42
- Итого прямых затрат 265 507,67
- Итого возврата материалов 0

Итого строительных работ
 Итого монтажных работ
 Итого оборудования, мебели, инвентаря
 Итого прочих затрат

265 507,67

0
0
0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
					Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ЗАО "Промотходы" (0)	Грунт. Место приема отходов: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Самарка, уч. 1	694,4	84,55	84,55	58 711,52		0		
Итого:						58 711,52	0	0		0

№2 Утилизация грунта

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Итого

58 711,52

Итого зарплаты рабочих
 Итого эксплуатации машин и механизмов
 Итого материалов
 Итого неучтенных материалов
 Итого накладных расходов
 Итого сметной прибыли
 Итого прямых затрат
 Итого возврата материалов
 Итого строительных работ
 Итого монтажных работ
 Итого оборудования, мебели, инвентаря
 Итого прочих затрат

58 711,52

0
0
0
0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого
 Индекс-фактической инфляции на ноябрь 2023 года
 Итого
 Индекс-прогнозной инфляции на август 2024 года
 Итого
 НДС
 Итого
 СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

	324219*1,264	1,264	324 219
	409813*1,034	1,034	409 813
	423747*0,2	20%	423 747
			84 749
			508 496

КАПИТАЛЬНЫЙ
 РЕМОНТ

Татьяна Ковалева
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заочной администрации муниципального района Санкт-Петербурга»
 Начальник
 Отдела хозяйственного имущества

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заочной администрации муниципального района Санкт-Петербурга»
 Начальник
 Сметного отдела:
Мукина Л.С.