

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р от 04.03.2024 № 92-р

78. г. Санкт-Петербург

город Санкт-Петербург

ГБОУ СОШ № 422, по адресу: г. Кронштадт, пр. Лнина, д.6, литера А
(наименование стройки)

ГБОУ СОШ № 422, по адресу: г. Кронштадт, пр. Лнина, д.6, литера А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

На снос дерева на территории школы
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Заявка заказчика (вх.№24/1-1468 от 12.08.2024 г.)
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	20,39 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	16,99 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Средства на оплату труда рабочих	4,26 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,99 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	9,64 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,70 чел.-ч.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН47-01-128-01	Валка деревьев с разделкой древесины на корню, твердолиственных пород диаметром: до 0,5 м	шт	1	1	1					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,14	1,15	7,061					3 253,29
		2 ЭМ	чел.-ч			7,061			460,74		3 253,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								2 404,11
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,83	1,25	1,0375	1 472,34	1,32			991,75
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,83	1,25	1,0375			1 943,49		2 016,37
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,53	1,25	0,6625			647,91		672,21
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,53	1,25	0,6625			585,27		387,74
	01.7.20.08-0041	4 М Вербка крученая трехрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм	т	0,00014		0,00014	199 207,15	1,5	298 810,73		319,54
		Итого прямые затраты									41,83
		ФОТ									41,83
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					6 690,98
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					4 245,04
		Всего по позиции									3 935,15
											2 597,96
2	ГЭСН01-02-111-06	Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм	100 шт	0,01	1	0,01			13 224,09		13 224,09
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	192	1,15	2,208					866,31
		Итого прямые затраты	чел.-ч			2,208			392,35		866,31
		ФОТ									866,31
	Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1					866,31
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85					693,91
		Всего по позиции									301,91
3	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,0038	1	0,0038			186 213,00		1 862,13
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч			0,36936					138,93
		Итого прямые затраты	чел.-ч	97,2		0,36936			376,15		138,93
		ФОТ									138,93
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					138,93
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					111,28
		Всего по позиции									47,24
4	09-1	Погрузка в автотранспортное средство: дрова	т	1,038	1	1,038			78 276,32		297,45
		Всего по позиции							417,99		433,87
5	09-2	Разгрузка с автотранспортного средства: дрова	т	1,038	1	1,038			417,99		433,87
		Всего по позиции							417,99		433,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	01-20-1-01-0088	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 88 км	т	1,038	1	1,038			714,39		741,54
Всего по позиции											741,54
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											741,54
в том числе:											
Оплата труда рабочих											9 305,50
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											4 258,53
Материалы											2 404,11
Строительные работы											991,75
в том числе:											1 651,11
оплата труда											16 992,95
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											4 258,53
материалы											2 404,11
накладные расходы											991,75
сметная прибыль											1 651,11
Всего ФОТ (справочно)											4 740,34
Всего накладные расходы (справочно)											2 947,11
Всего сметная прибыль (справочно)											5 250,28
НДС 20%											4 740,34
ВСЕГО по смете											2 947,11
Справочно											3 398,59
затраты труда рабочих											20 391,54
затраты труда машинистов											9,63836
											1,7

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Составил:

[Подпись]

(/Л.Б. Алимова/ инженер ПСО «СПб ГБУ Служба заказчика администрации Кронштадтского района»
[должность, подпись (инициалы, фамилия)])

Проверил:

[Подпись]
15.08.24 г.

(/Т.В. Ефремова/ начальник ПСО «СПб ГБУ Служба заказчика администрации Кронштадтского района»
[должность, подпись (инициалы, фамилия)])

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.