

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на Сантехнические и ремонтные работы в помещениях школы по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 132, корп.2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 67008 руб.

Средства на оплату труда 10722 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2021 года

Настоящая смета документально подтверждает (работы)
проектирования, отделки внутренних помещений, сантехнических и электрических работ)
ремонта. Комитет по культуре Санкт-Петербурга на соответствие
привлекать к выполнению работ в соответствии с проектом сметы и сметной
таблицей, утвержденной в соответствии с проектом сметы и сметной
таблицей, согласно ТСН в СПб.
Согласована при условии:
И.И. Мещеряков 20.06.21
Исполнитель *И.И. Мещеряков*

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
					В том числе			В том числе					
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	ТЕР09-05-003-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	ДЕМОНТАЖ МЕТ. ПЛАСТИН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ РАДИАТОРОВ: Постановка болтов: высокопрочных (Демонтаж металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-003-02 06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=8,145; ЗПМ=27,233; МАТ=7,188 НР (1088 руб.): 93%*0,9 от ФОТ (1300 руб.) СП (685 руб.): 62%*0,85 от ФОТ (1300 руб.)	100 шт. болтов	0,36 36 / 100	3691	3609,41	81,59		1329	1300	29		
2	ТЕРр63-10-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-1 06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=18,794; ЗПМ=27,233 НР (39 руб.): 90% от ФОТ (43 руб.) СП (19 руб.): 45% от ФОТ (43 руб.)	100 м2 облицовки	0,0196 1,96 / 100	2201,35	2102,12	99,23	86,06	43	41	2		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	24
3	ТЕРр61-1-9 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-9.06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=22,39; ЗПМ=27,233; МАТ=4,833 НР (790 руб.): 89% от ФОТ (888 руб.) СП (391 руб.): 44% от ФОТ (888 руб.)	100 м2 поверхности	0,036 3,6 / 100	25332,15	23996,9	741,56	659,31	912	864	27	13	
4	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная: (Ротбанд), КНАУФ	кг	34,6	14,24				493				
5	ТЕР10-05-008-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (КОРОБ) (При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01.06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=7,841; ЗПМ=27,233; МАТ=7,146 НР (549 руб.): 108%*0.9 от ФОТ (565 руб.) СП (264 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (565 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0196 1,96 / 100	72365,26	28827,23	44,4		1418	565	1		
6	ТССЦ-101-2509 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	[ИСКЛЮЧЕНО] Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	-2,097	97,69				-205				
7	ТССЦ-101-2512 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	2,097	123,53				259				
8	ТЕР15-02-019-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (ЗММ) (При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03.06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=22,779; ЗПМ=27,233; МАТ=16,971 НР (2822 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (3136 руб.) СП (1306 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (3136 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,165 16,5 / 100	19145,94	18233,62	889,24	771,03	3159	3009	147	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная: (Ротбанд), КНАУФ (К=0,3)	кг	48,03 160,1*0,3	14,24				684			
10	ТЕР15-04-007-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-03 06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=15,636; ЗПМ=27,233; МАТ=3,633 НР (1845 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (2050 руб.) СП (854 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (2050 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1846 18,46 / 100	11755,03	11101,27	181,57	4,77	2170	2049	34	1
11	ТССЦ-101-5509 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК- 201 ЭТАЛОН, интерьерные	т	0,0055	71049,63				391			
12	ТССЦ-101-3454 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Грунтовка акриловая: ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, SAPAROL	кг	3,7	340,1				1258			
13	ТЕР18-03-001-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Установка радиаторов: стальных (При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-02 06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=15,835; ЗПМ=27,233; МАТ=6,8 НР (884 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (812 руб.) СП (497 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (812 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,035 (0,175*20) / 100	38094,09	22516,98	4153,72	688,31	1333	788	145	24
25	ТССЦ-301-9351- 227П	Секции радиаторные: биметаллические отопительные, количество секций 1, размер секции 80x80x560 мм, теплоотдача 0,175 кВт	шт.	20	1023,75				20475			
14	301-1225	[ИСКЛЮЧЕНО] Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	-1,547	227,1				-351			
15	ТССЦ-301-1195 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,08	1947,34				156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР16-03-002-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-002-02 06.2021 ОЗП=27,233; ЭМ=14,754; ЗПМ=27,233; МАТ=16,951 НР (2100 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (1928 руб.) СП (1180 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (1928 руб.)	100 м трубопровода	0,05 5 / 100	39340,88	38515,44	808,15	37,79	1967	1926	40	13
17	103-9905-002П	Трубы металлополимерные, диаметр: 20x2,0 мм	м	4,79	102,18				489			
18	103-9910-070П	Пресс-соединитель для металлополимерных труб с наружной резьбой, диаметр: 20x3/4"	шт.	4	190,8				763			
19	103-9910-096П	Пресс-тройник переходный для металлополимерных труб, диаметр: 20x16x20 мм	шт.	4	393,3				1573			
20	103-9910-060П	Пресс-соединитель для металлополимерных труб с внутренней резьбой, диаметр: 16x1/2"	шт.	4	146,46				586			
21	103-9910-003П	Ворезка для металлополимерных труб, диаметр: 20x3/4"	шт.	2	428,42				857			
22	103-9910-019П	Переход для металлополимерных труб: 26x3/4"	шт.	2	308,21				616			
23	103-9910-007П	Ниппель для металлополимерных труб, диаметр: 3/4"	шт.	2	75,91				152			
Итого по разделу 1									55840,00			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									40527	10542	425	180
Накладные расходы									10117			
Сметная прибыль									5196			
Итого по смете:												
Итого									55840			
В том числе:												
Материалы									29560			
Машины и механизмы									425			
ФОТ									10722			
Накладные расходы									10117			
Сметная прибыль									5196			
НДС 20% от 55840									11168,00			
ВСЕГО по смете									67008,00			

Составлена при выполнении работ в соответствии с
инструкцией по составлению сметы затрат на строительство
объектов капитального строительства. Издание 2013 г.

«23 июля 20 20»
Исполнитель: *О.А. Дроздова* № 2