

Приложение № 6

к контракту от \_\_\_\_\_ 202\_ № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора  
СПб ГКУ «Дирекция  
транспортного строительства»

С.Г. Путинцев

«16» декабря 2024 г.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение отдельных видов подготовительных работ по объекту «Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку. 1-я очередь. Участок от 2-й линии Васильевского о-ва до транспортной связи через о. Серный». Снос зеленых насаждений для нужд Санкт-Петербурга.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Основание для проведения работ.           | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2024 №1096 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 №1320» «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». |
| 2. Подрядная организация                     | Определяется по итогам размещения государственного заказа  |
| 3. Вид строительства                         | Новое строительство.   |
| 4. Местоположение объекта                    | Василеостровский район Санкт-Петербурга  |
| 5. Источник финансирования                   | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2024 №1096 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 №1320» «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». |
| 6. Исходные данные                           | 6.1. Проектная документация по объекту.<br>6.2. Положительное заключение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» от 28.10.2024 № 78-1-1-3-063500-2024.  |
| 7. Количество оказываемых услуг (материалов) | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение) и порубочным билетом.   |


8. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.
- 8.1 Транспортировка материалов и оборудования к месту оказания услуг, производство погрузочно-разгрузочных работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
- 8.2 Организация рабочей зоны и ее ликвидация, уборка и вывоз материалов, инструментов, разборка ограждений осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
9. Общие требования к выполнению работ, требования по объёму гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок
- Вырубка деревьев должна производиться Подрядчиком в соответствии со схемой расположения деревьев, пересчетной ведомостью и Порубочным билетом.
- 9.1. Складирование порубочных остатков осуществляется Исполнителем в специально отведённом Заказчиком месте. Вывоз порубочных остатков осуществляется Подрядчиком.
- 9.2. Проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3. При выполнении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Санкт-Петербурга, а также предписания надзорных органов.
- 9.4. Подрядчик несёт ответственность перед уполномоченными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка выполнения работ.
- 9.5 Возмещение материального ущерба вследствие порчи имущества (ограждения, автотранспорт, кровля и т.д.) во время работ производится за счёт Подрядчика. В случае повреждения инженерных коммуникаций, конструктивных слоёв дорог или элементов благоустройства при выполнении работ по вырубке деревьев, восстановительные работы Подрядчик производит самостоятельно и за свой счёт.
- 9.6. С целью информирования, Подрядчик должен установить информационные щиты на безопасном расстоянии, обозначив место проведения работ, а также обозначить место проведения работ сигнальной лентой.
- 9.7. Все расходы, связанные с выполнением работ по Договору, а также все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.
- 9.8. Вывоз порубочных остатков должен производиться в сроки, установленные Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Санкт-Петербурга.
- 9.9. Подрядчик обязан своевременно устранить недостатки и дефекты в работе, выявленные в ходе проверки Заказчиком, и иными контролирующими организациями. Все штрафные санкции, налагаемые контролирующими организациями на Заказчика за нарушение проведения сроков исполнения и технологии работ, возлагаются на Подрядчика.
10. Требования к качественным характеристикам работ и услуг. Требования
- 10.1. Подрядчик за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

к безопасности работ и услуг	<p>10.2. Подрядчик обязан допускать к выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.</p> <p>10.3. Вырубка сухостойных и аварийных деревьев должна проводиться персоналом, владеющим техникой вырубки (обрезки).</p> <p>10.4. Все работы по валке, раскряжевке и транспортировке порубочных остатков и пней должны производиться Подрядчиком в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ.</p> <p>10.5. При выполнении работ с использованием автоподъемника у Подрядчика должен быть в наличии документ, подтверждающий право выполнения обязанностей рабочих люльки автоподъемника и машиниста автоподъемника.</p> <p>10.6. Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.</p> <p>10.7. Для исключения травматизма территорию проведения работ по вырубке (удалению) и обрезке деревьев, следует ограждать специальными предупреждающими знаками. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.</p> <p>10.8. При вырубке (удалению) деревьев и отдельных стволов для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.</p> <p>10.9. В ходе работ Подрядчик выполняет мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв согласно действующему законодательству и нормативным актам.</p>
11. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)	<p>Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;</li> <li>- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);</li> <li>- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС России от 06.04.2021 № 200);</li> <li>- Распоряжение Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 22.01.2014 №4-р;</li> <li>- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (утверждены приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр);</li> <li>- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».</li> </ul>
12. Год начала и окончания работ	2025
13. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным	<p>В соответствии с п.9 настоящего Технического задания.</p> <p>Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.</p>

характеристикам  
товаров, в том  
числе подлежащих  
использованию при  
выполнении работ,  
оказании услуг

Задание составил:

Руководитель проекта управления по строительству  
и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»



Д.С. Плицын

Задание выдал:

Начальник управления по строительству и реконструкции  
объектов транспортной инфраструктуры  
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»



А.Д. Айдынян